INGELMUNSTERSTEENWEG
BREEDTE WEG : 7,00M VERHARDING : BETON
alle nutsvoorzieningen aanwezig
FIETSPAD : 1,20 m breed
LPT
Huishoudelijk
PARKING
BURELEN
CONTAINERS
WONINGEN
WONINGEN
AMBACHTERLIJKE ZONE
HAL 1
HAL 14
LIJN 4
TOONZAAL EN BURELEN
HAL 7
HAL 2
kad sie D nr. 281k2
HAL 8
HAL 6
HAL 11
HAL 5
kad sie D nr. 281p2
HAL 12
EXPANSIEVATEN
TERREINPROFIEL 2
POMPENLOKAAL - CABINE 15
kad sie D nr. 430p
FOTO 01
FOTO 02
FOTO 03
FOTO 04
FOTO 05
FOTO 06
BOUWPLAATS POMPLOKAAL - ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
TERREINPROFIEL 1
REGULARISATIE VAN WARME BOX - NIET OPGENOMEN IN DIT DOSSIER EN ONDERWERP VAN EEN APART DOSSIER
Wantestraat
PLASTIVAN
HOUTPARK
HOUTPARK
HOUTPARK
PORTIERSGEBOUW
207C
430G
204L3
204K2
LP5
A & S ENERGIE
NIEUWENHOVESTRAAT
N382 EXPRESWEG
LOSKADE
N382 GEWESTWEG
KANAAL ROESELARE - LEIE
-345,21-
-151,33-
-22,40-
-65,08-
N

LEGENDE - RIOLERINGEN

MV:16.29 A:15.42 B:15.42 X:15.07 Diepte put:14.80	TOEZICHTSPUT RIOLERINGEN
500mm-<B>	OPENBARE RIOLERING : BETONBUIZEN
500mm-<B>	PROPER HEMELWATER : BETONBUIZEN
500mm-<B>	VERVUILD HEMELWATER : BETONBUIZEN
500mm-<B>	GEMENGD AFVALWATER : BETONBUIZEN
160mm-<PVC>	PROPER HEMELWATER : PVC BUIZEN
160mm-<PVC>	VERVUILD HEMELWATER : PVC BUIZEN
	HUISHOUDELIJK AFVALWATER : PVC BUIZEN
	AFVOER FECALIEëN : PVC BUIZEN
	GEMENGD AFVALWATER : PVC BUIZEN

LEGENDE - INPLANTING

- PERCEELSGRENS UNILIN OOSTROZEBEKE
- BESTAANDE DRAADAFSLUITING
- BESTAANDE BEBOUWING
- TE SLOPEN BEBOUWING
- NIEUWBOUW - POMPENLOKAAL
- HOUTPARK
- BRAAKLIGGEND TERREIN
- BESTAANDE VERHARDINGEN
- HERAANLEG VERHARDING IN ASFALT
- VERHARDING IN KLINKERS
- VERHARDING IN DOLOMIT
- GROENZONES
- BUFFERBEKKENS
- BUFFERGRACHTEN
- FOTOPUNTEN
- H BRANDHASPEL
- BRANDLEIDING
- STRAATVERLICHTING
- HOOGSTAMMIGE BOOM
- HAAG

SCHAAL 1/500

0 M 10M 50M

PROJECT ARCHITECT
Ir.-Arch. **JOOST SABBE**

BOUWHEER : **UNILIN DIVISION PANELS**
BOUWPLAATS : Ingelmunstersteenweg 229, 8780 OOSTROZEBEKE
KADASTER: 1° afdeling sectie D nrs. 281p2 - 430p
ONTWERP : **POMPENLOKAAL - CABINE 15**
PLAN : **INPLANTING - NIEUWE TOESTAND**

DOSSIERNR. : 2447
NR.OMV :
BA_2447_I_N_Inplanting_250521
SCHAAL : 1/500
DATUM : 21.05.2025