ZONE 1 : AFVOER NAAR INFILTRATIE GRACHTEN AAN INGELMUNSTERSTEENWEG - afsluiters op de verschillende collectoren die uitmonden in de infiltratiegrachten

ZONE 2 : AFVOER NAAR WATERZUIVERINGSINSTALLATIE - afsluiters op de collector ter hoogte van de pompput

ZONE 3 : AFVOER NAAR INFILATRATIEVOORZIENINGEN AAN WANTESTRAAT - afsluiter op de collector ter hoogte van de pompput

ZONE 4 : AFVOER NAAR INFILTRATIEGRACHT NIEUWENHOVESTRAAT- afsluiter op de collector die uitmondt in de infiltratiegrachten

LEGENDE - RIOLERINGEN

- TOEZICHTSPUT RIOLERINGEN
- OPENBARE RIOLERING : BETONBUIZEN
- PROPER HEMELWATER : BETONBUIZEN
- VERVUILD HEMELWATER : BETONBUIZEN
- GEMENGD AFVALWATER : BETONBUIZEN
- PROPER HEMELWATER : PVC BUIZEN
- VERVUILD HEMELWATER : PVC BUIZEN
- HUISHOUDELIJK AFVALWATER : PVC BUIZEN
- AFVOER FECALIEËN : PVC BUIZEN
- GEMENGD AFVALWATER : PVC BUIZEN

LEGENDE - INPLANTING

- PERCEELSGRENS UNILIN OOSTROZEBEKE
- BESTAANDE DRAADAFSLUITING
- GROENZONES
- BUFFERBEKKENS
- BUFFERGRACHTEN
- FOTOPUNTEN
- BRANDHASPEL
- BRANDLEIDING
- STRAATVERLICHTING
- HOOGSTAMMIGE BOOM
- HAAG

AFSLUITER RIOLERING

REFERENTIEPEIL MASTERPLAN

TAW +16,65
0,00 = vloerpeil hal 02

SCHAAL 1/500

0 M 20M 100M

BOUWHEER :	UNILIN DIVISION PANELS	DOSSIERNR. :	2549
BOUWPLAATS :	Ingelmunstersteenweg 229, 8780 OOSTROZEBEKE	NR.OMV :	
KADASTER:	1° afdeling sectie D nrs. 281p2 , p2, k2		
ONTWERP :	SITE SPANO - MASTERPLAN	SCHAAL :	1/500
PLAN :	BIJLAGE BLUSWATEROPVANG	DATUM :	16.06.2026

PROJECT ARCHITECT
Ir.-Arch. JOOST SABBE

BLUSWATEROPVANG
schaal 1/500