

Addendum E7 Risico op zware ongevallen of rampen

1. Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van deze aanvraag.

Voorliggende aanvraag betreft de sloop en herbouw van bedrijfsgebouwen en de stopzetting van 2 bestaande productielijnen en het vervangen door 1 nieuwe spaanplaatpers en 1 nieuwe melaminepers binnen de site Spano.

Tijdens de aanlegfase kan brand ontstaan of kan een arbeider gewond raken gezien er gewerkt wordt met zware machines en brandstoffen. Ook dient bij het aanleggen en aansluiten van nutsvoorzieningen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om ongevallen te vermijden.

Tijdens de exploitatiefase kan omwille van de opslag en verwerking van hout eveneens een ongeval gebeuren. Hierbij zijn de meest voorkomende scenario's brand en explosie.

Op vlak van brandveiligheid voldoet de site aan de wettelijke vereisten.

De aard en hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke stoffen is van die aard dat zware ongevallen t.g.v. chemische stoffen nagenoeg uitgesloten zijn. Er worden geenszins Sevesodrempels overschreden.

Het bedrijf ligt op ruim 2 km ten westen van het laagdrempelig SEVESO-bedrijf Agristo.



Figuur 1: Situering projectsite t.o.v. dichtstbijzijnde SEVESO-bedrijven (Bron: Geopunt)

2. Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken.

Tijdens de aanlegfase zullen de nodige maatregelen worden genomen om de werf op een veilige manier te organiseren zodat ongelukken op en naast de werf zo goed mogelijk vermeden worden.

Het ontwerp werd voorgaand besproken met de brandweer. Tijdens de werffase is een veiligheidscoördinator aanwezig.

Zowel tijdens de aanleg- als de exploitatiefase is het terrein op voldoende wijze toegankelijk voor de hulpdiensten.

Preventieve maatregelen

Unilin site Spano beschikt over een actueel noodplan dat periodiek ingeoefend wordt. De werknemers zijn op de hoogte van de aard en gevaaraspecten van de opgeslagen gevaarlijke producten en van de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden. Er worden PBM's ter beschikking gesteld van de werknemers.

Er zijn voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig die jaarlijks nagekeken worden. De werknemers kunnen deze op gepaste wijze gebruiken.

Er worden voldoende maatregelen genomen om brand en stofexplosie te voorkomen.

- De houttransportleidingen zijn voorzien van een grecon vonkdetectiesysteem met automatische blussing. Deze systemen voorkomen het risico op stofexplosies. Houtsilo's zijn tevens voorzien van de nodige breekplaten die voor drukontlasting zorgen moet er zich toch een stofexplosie voordoen. Hierdoor wordt de druk binnenin de silo onmiddellijk weggehaald en in een veilige richting afgeblazen waardoor er geen risico meer is op een volledig falen van de silo met slachtoffers als gevolg.
- Jaarlijks elektrische keuringen in ATEX-gezoneerde gebieden conform het zoneringsplan.
- De gebouwen zijn langs alle kanten vlot bereikbaar zijn voor de interventiediensten. Het magazijn en de productieruimtes zijn voorzien van automatische blussystemen en sprinklers, waardoor een eventuele brand snel zal worden gedetecteerd en geblust. De sprinklers zijn gekoppeld aan 2 watertanks van 1.100 en 360 m³, waarbij 1 tank gekoppeld is voor captatie van kanaalwater. Verder betekent de nabijheid van het kanaal dat er een quasi onuitputtelijke watervoorraad beschikbaar is.
- Het volledige sprinklersysteem is ontworpen volgens de FN-normen en wordt periodiek gekeurd. Hierdoor wordt de bedrijfszekerheid gegarandeerd.
- Het bedrijf beschikt over een explosieveiligheidsdocument en bijhorend zoneringsverslag en -plan. Jaarlijkse elektrische keuringen in gezoneerde gebieden gebeuren conform het zoneringsplan. Eventuele inbreuken op het AREI worden door de onderhoudsdienst verholpen.
- Keuring op de overige elektrische installaties wordt periodiek uitgevoerd en overschrijden geenszins de 5-jaarlijkse periodiciteit.
- De onderneming voert een preventiebeleid conform de bepalingen van ARAB/Codex Welzijn op het Werk. Via preventief onderhoud worden eventuele defecten die aanleiding kunnen geven tot ongevallen tijdig opgespoord en hersteld. Het bedrijf beschikt ook over een eerste interventieploeg die opgeleid is om de nodige acties te nemen bij brand of andere calamiteiten.
- Periodiek worden er nood- en evacuatieoefeningen georganiseerd met de eerste interventieploegen

- In kader van de stedenbouwkundige handelingen werd bij de brandweerzone advies gevraagd met betrekking tot de veranderingen en de ingedeelde inrichtingen.

Overige preventieve brandmaatregelen:

- **Hydranten** (brandkranen)
- **Brandweg rondom** gebouw
- **Bediening** preventieve maatregelen (vb. sprinkler) langs buiten rechtstreeks toegankelijk
- Unilin site Spano beschikt over een opgeleide interne **brandbestrijdingsdienst**.

Voor de opvang van bluswater wordt verwezen naar de nota in het stedenbouwkundig luik.

3. Wenst u een relevante veiligheidsstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☐ ja. Voeg die studie als bijlage E7bis bij het formulier.

☒ nee.

4. Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dat advies als bijlage E7ter bij het formulier.

5. Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage II van het m.e.r.-besluit van 24 oktober 2025 (project-m.e.r.-screening).

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

Er worden voldoende maatregelen genomen om te besluiten dat het risico op zware ongevallen of rampen niet aanzienlijk is.