

Post	Codenummer		Omschrijving der werken	Volgens	Type	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Totaal
WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE NIEUWSTRAAT, TER PRIEMSTRAAT EN LEEGSTRAAT PROVINCIE WEST-VLAANDEREN – GEMEENTE OOSTROZEBEKE – BOUWHEER RIOPACT									
BESCHRIJVENDE OPMETING / RAMING DER WERKEN									
			<u>Hoofdstuk 1 – Bovenbouw</u>						
			<u>Hoofdstuk 1.1 – Niet subsidieerbare wegeniswerken (0% AGB – 68,5% Riopact – 31,5% Oostrozebeke)</u>						
	0200.00000		ALGEMENE BEPALINGEN						
1	0214.10021		Uitvoeren van uitvoeringsproefsleuven onder verhardingen in opdracht van de leidend ambtenaar -, tot 1 m diepte, sleufbreedte minstens 0,5 m	2-14.1.1	VH	m	20,00	€ 85,00	€ 1.700,00
	0400.00000		VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN						
	0401.21xyz		Insnijden, verbrokkelen en affrezen van verhardingen volgens 4-1.1.2.1						
2	0401.21012		Insnijden van bitumineuze verharding -, diepte 5 cm < H ≤ 10 cm Lengte insnijding bitumineuze verharding (Nieuwstraat - recht zagen van bestaande asfalt - Ingelmunstersteenweg) = 25 m Lengte insnijding bitumineuze verharding (Nieuwstraat - recht zagen van bestaande asfalt - Stationsstraat) = 25 m Lengte insnijding bitumineuze verharding (Ter Priemstraat) = 20 m Totale lengte insnijding = 70 m afronden naar 75 m	4-1.1.2.1	VH	m	75,00	€ 10,00	€ 750,00
3	0401.21023		Insnijden van ongewapend cementbetonverharding -, diepte 15 cm < H ≤ 20 cm Lengte insnijding cementbetonverharding (Leegstraat) = 20 m afronden naar 25 m	4-1.1.2.1	VH	m	25,00	€ 18,00	€ 450,00
4	0401.22062		Selectief affrezen van bitumineuze verhardingslagen met teer als bindmiddel -, diepte 5 cm < H ≤ 10 cm	4-1.1.2.2	VH	m²	20,00	€ 8,00	€ 160,00
5	0401.22065		Stortkosten en/of verwerkingskosten van het teerhoudend asfalt - indien uit SOP blijkt dat teerhoudend asfalt aanwezig is	4-1.1.2.2.E	VH	ton	5,00	€ 85,00	€ 425,00
	0401.231yz		Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3						
6	0401.23114	*	Opbreken van bestrating met hoogstens 5 cm asfalt, en fundering en onderfundering -, dikte 40 cm < E ≤ 50 cm (incl. de greppels) Oppervlakte bestrating (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 550 m² Oppervlakte bestrating (Nieuwstraat - zijstraten) = 195 m² Oppervlakte bestrating (Leegstraat) = 150 m² Oppervlakte bestrating (Ter Priemstraat) = 70 m²	4-1.1.2.3	VH	m²	1.035,00	€ 15,00	€ 15.525,00

		Totale oppervlakte bestrating = 965 m² afronden naar 1035 m²						
		Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering	4-1.1.2.3					
7	0401.23125	-, dikte 50 cm < E ≤ 60 cm		VH	m²	10.350,00	€ 6,00	€ 62.100,00
		Oppervlakte asfaltverharding (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1800 m²						
		Oppervlakte asfaltverharding (Nieuwstraat - zijstraten) = 2300 m²						
		Oppervlakte asfaltverharding (Leegstraat) = 455 m²						
		Oppervlakte asfaltverharding (Ter Priemstraat) = 5300 m²						
		Totale oppervlakte asfaltverharding = 9855 m² afronden naar 10.350 m²						
		Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering	4-1.1.2.3					
8	0401.23133	-, dikte 40 cm < E ≤ 50 cm		VH	m²	5.325,00	€ 6,00	€ 31.950,00
		Oppervlakte betonverharding (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 3400 m²						
		Oppervlakte betonverharding (Leegstraat) = 1555 m²						
		Totale oppervlakte betonverharding = 4955 m² afronden naar 5325 m²						
	0401.24xyz	Opbreken van lijnvormige elementen volgens 4-1.1.2.4						
		Opbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering	4-1.1.2.4					
9	0401.24012	-, geprefabriceerde trottoirbanden		VH	m	115,00	€ 3,00	€ 345,00
		Lengte trottoirbanden (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 42 m						
		Lengte trottoirbanden (Leegstraat) = 65 m						
		Totale lengte trottoirbanden = 107 m afronden naar 115 m						
10	0401.24013	-, geprefabriceerde kantstroken/greppels		VH	m	2.600,00	€ 3,00	€ 7.800,00
		Lengte kantstroken (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 485 m						
		Lengte kantstroken (Nieuwstraat - zijstraten) = 625 m						
		Lengte kantstroken (Leegstraat) = 385 m						
		Lengte kantstroken (Ter Priemstraat) = 930 m						
		Totale lengte kantstroken = 2425 m afronden naar 2600 m						
	0401.26xyz	Opbreken van plaatselijke elementen volgens 4-1.1.2.6						
		Opbreken van plaatselijke elementen	4-1.1.2.6					
11	0401.26001	-, straatkolken/trottoirkolken		VH	st	120,00	€ 45,00	€ 5.400,00
		Aantal straatkolken (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 42 st						
		Aantal straatkolken (Nieuwstraat - zijstraten) = 25 st						
		Aantal straatkolken (Leegstraat) = 15 st						
		Aantal straatkolken (Ter Priemstraat) = 30 st						
		Totaal aantal straatkolken = 112 st + 8 st (andere) = 120 st						
	0401.27xyz	Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen volgens 4-1.1.2.7						
		Opbreken van massieven	4-1.1.2.7					

12	0401.27011		-, ongewapende massieven		VH	m³	5,00	€ 45,00	€ 225,00
13	0401.27012		-, gewapende massieven		VH	m³	5,00	€ 70,00	€ 350,00
	0401.29xyz		Opbreken van signalisatie volgens 4-1.1.2.9						
			Opbreken van verkeerstekens met één of meer borden op 1 steun	4-1.1.2.9					
14	0401.29031		-, totale bordoppervlakte $S \leq 1 \text{ m}^2 / 1 \text{ steun}$		VH	st	55,00	€ 30,00	€ 1.650,00
			Aantal verkeerstekens (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 20 st						
			Aantal verkeerstekens (Nieuwstraat - zijstraten) = 5 st						
			Aantal verkeerstekens (Leegstraat) = 10 st						
			Aantal verkeerstekens (Ter Priemstraat) = 15 st						
			Totaal aantal verkeerstekens = 50 st + 5 st (andere) = 55 st						
15	0401.29050		Opbreken van reflectorpalen	4-1.1.2.9	VH	st	35,00	€ 30,00	€ 1.050,00
			Aantal reflectorpalen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 22 st						
			Aantal reflectorpalen (Leegstraat) = 6 st						
			Aantal reflectorpalen (Ter Priemstraat) = 1 st						
			Totaal aantal reflectorpalen = 29 st + 6 st (andere) = 35 st						
16	0401.29052		Opbreken van anti-parkeerpalen	4-1.1.2.9	VH	st	30,00	€ 30,00	€ 900,00
			Aantal anti-parkeerpalen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 16 st						
			Aantal anti-parkeerpalen (Leegstraat) = 2 st						
			Aantal anti-parkeerpalen (Ter Priemstraat) = 8 st						
			Totaal aantal anti-parkeerpalen = 26 st + 4 st (andere) = 30 st						
	0402.uvxyz		Grondverzet volgens 4-2						
			Uitgraving met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP	4-2.1.2.2					
17	0402.20054	*	-, in compacte grond - aannemer wordt eigenaar van de gronden code 011		VH	m³	11.150,00	€ 25,00	€ 278.750,00
			(volume grond = volume koffer - oppervlakte opbraak x 0,10 m - oppervlakte sleuven x diepte koffer)						
			Volume grond (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 6553 m³ - 5902 m² x 0,10 m = 5963 m³						
			Volume grond (Nieuwstraat - zijstraten) = 1289 m³ - 2683 m² x 0,10 m = 1021 m³						
			Volume grond (Leegstraat) = 1250 m³ - 2285 m² x 0,10 m = 1022 m³						
			Volume grond (Ter Priemstraat) = 3493 m³ - 5650 m² x 0,10 m = 2928 m³						
			Totaal volume grond = 10.933 m³ afronden naar 11.150 m³						
			Verwijderen van bodemvreemde materialen	4-2					
18	0402.40041		-, zeven van uitgegraven bodem		VH	m³	1.685,00	€ 5,00	€ 8.425,00
			Totaal volume grond = 1652 m³ afronden naar 1685 m³						
19	0402.40042		-, afvoer van steenachtige materialen		VH	ton	665,00	€ 10,00	€ 6.650,00
			Totaal volume steenachtige materialen = 1652 m³ x 20% x 2 ton/m³						
			Totaal volume steenachtige materialen = 661 ton afronden naar 665 ton						

20	0402.40043		-, afvoer van bodemvreemde materialen		VH	ton	170,00	€ 40,00	€ 6.800,00
			Totaal volume bodemvreemde materialen = 8370 m³ x 5% x 2 ton/m³						
			Totaal volume bodemvreemde materialen = 165 ton afronden naar 170 ton						
	0410.uvxyz		Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 4-10						
21	0410.00010	*	Verwerken van teelaarde - leveren en openspreiden van mengsel bestaande uit 90% teelaarde en 10% gerijpte groencompost + bodemverbeteraar en startmeststof volgens bijgevoegd artikel 4-11.1	4-10	VH	m³	195,00	€ 60,00	€ 11.700,00
			(volume teelaarde = aantal bomen x oppervlakte plantvak x diepte teelaarde)						
			Volume teelaarde (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 55 st x 3,25 m² x 1,00 m						
			Volume teelaarde (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 178,75 m³ afronden naar 195 m³						
	0500.00000		ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN						
	0502.uvxyz		Wapenen van de onderfundering of fundering volgens 5-2						
			Beschermen van de onderfundering of fundering	5-2					
22	0501.00000		-, met geotextiel		VH	m²	22.000,00	€ 1,50	€ 33.000,00
			Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 5258 m²						
			Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - zijstraten) = 2067 m²						
			Oppervlakte asfaltbeton (Leegstraat) = 1764 m²						
			Oppervlakte asfaltbeton (Ter Priemstraat) = 5210 m²						
			Oppervlakte betonstraatstenen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1398 m²						
			Oppervlakte betonstraatstenen (Nieuwstraat - zijstraten) = 349 m²						
			Oppervlakte betonstraatstenen (Leegstraat) = 343 m²						
			Oppervlakte betonstraatstenen (Ter Priemstraat) = 511 m²						
			Oppervlakte cementbetonverharding (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1020 m³						
			Oppervlakte kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2215 m x 0,50 m = 1108 m²						
			Oppervlakte kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - zijstraten) = 615 m x 0,50 m = 308 m²						
			Oppervlakte kantstrook IIE1 (Leegstraat) = 636 m x 0,50 m = 318 m²						
			Oppervlakte kantstrook IIE1 (Ter Priemstraat) = 1725 m x 0,50 m = 863 m²						
			Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 476 m x 0,30 m = 143 m²						
			Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - zijstraten) = 99 m x 0,30 m = 30 m²						
			Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Leegstraat) = 90 m x 0,30 m = 27 m²						
			Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Ter Priemstraat) = 65 m x 0,30 m = 20 m²						
			Oppervlakte trottoirbanden IE (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 776 m x 0,40 m = 310 m²						
			Totale oppervlakte geotextiel = 21.047 m² afronden naar 22.000 m²						
	0503.uvxyz		Onderfunderingen volgens 5-3						
			Onderfundering type I	5-3.2					
23	0503.02015		-, dikte 15 cm		VH	m²	16.450,00	€ 4,50	€ 74.025,00
			Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 5258 m²						
			Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - zijstraten) = 2067 m²						

		Oppervlakte asfaltbeton (Leegstraat) = 1764 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Ter Priemstraat) = 5210 m²						
		Oppervlakte cementbetonverharding (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1020 m³						
		Totale oppervlakte onderfundering = 15.319 m² afronden naar 16.450 m²						
		Onderfundering type II	5-3.3					
		Noot: deze onderfundering fungeert eveneens als minder hinder steenslag.						
24	0503.03015	-, dikte 15 cm		VH	m²	3.830,00	€ 5,00	€ 19.150,00
		Oppervlakte kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2215 m x 0,50 m = 1108 m²						
		Oppervlakte kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - zijstraten) = 615 m x 0,50 m = 308 m²						
		Oppervlakte kantstrook IIE1 (Leegstraat) = 636 m x 0,50 m = 318 m²						
		Oppervlakte kantstrook IIE1 (Ter Priemstraat) = 1725 m x 0,50 m = 863 m²						
		Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 476 m x 0,30 m = 143 m²						
		Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - zijstraten) = 99 m x 0,30 m = 30 m²						
		Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Leegstraat) = 90 m x 0,30 m = 27 m²						
		Oppervlakte trottoirbanden ID2 (Ter Priemstraat) = 65 m x 0,30 m = 20 m²						
		Oppervlakte trottoirbanden IE (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 776 m x 0,40 m = 310 m²						
		Oppervlakte tijdelijke onderfundering = 65 huistoegangen x 4,50 m (breedte) x 1,50 m (diepte) = 520 m²						
		Totale oppervlakte onderfundering = 3564 m² afronden naar 3830 m²						
25	0503.03199	Aanleg van een tijdelijke onderfundering type II t.h.v. opritten incl. instandhouden, terug opbreken en afvoeren	5-3.3	VH	st	70,00	€ 45,00	€ 3.150,00
		Totaal aantal opritten = 65 st + 5 st (andere) = 70 st						
	0504.uvxyz	Fundering volgens 5-4						
		Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I	5-4.3					
26	0504.03125	-, dikte 25 cm		VH	m²	9.720,00	€ 10,00	€ 97.200,00
		Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - zijstraten) = 2067 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Leegstraat) = 1764 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Ter Priemstraat) = 5210 m²						
		Totale oppervlakte fundering = 9041 m² afronden naar 9720 m²						
27	0504.03135	-, dikte 35 cm		VH	m²	6.750,00	€ 12,00	€ 81.000,00
		Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 5258 m²						
		Oppervlakte cementbetonverharding (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1020 m³						
		Totale oppervlakte fundering = 6278 m² afronden naar 6750 m²						
		Fundering van schraal beton	5-4.9					
28	0504.09020	-, dikte 20 cm		VH	m²	2.800,00	€ 20,00	€ 56.000,00
		Oppervlakte betonstraatstenen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1398 m²						
		Oppervlakte betonstraatstenen (Nieuwstraat - zijstraten) = 349 m²						
		Oppervlakte betonstraatstenen (Leegstraat) = 343 m²						
		Oppervlakte betonstraatstenen (Ter Priemstraat) = 511 m²						
		Totale oppervlakte betonstraatstenen = 2601 m² afronden naar 2800 m²						

			Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen	5-4.9					
29	0504.09103		-, volume $\leq 0,075 \text{ m}^3/\text{m}$		VH	m	785,00	€ 8,50	€ 6.672,50
			Lengte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 476 m						
			Lengte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - zijstraten) = 99 m						
			Lengte trottoirbanden ID2 (Leegstraat) = 90 m						
			Lengte trottoirbanden ID2 (Ter Priemstraat) = 65 m						
			Totale lengte fundering trottoirbanden ID2 = 730 m afronden naar 785 m						
30	0504.09104		-, volume $\leq 0,100 \text{ m}^3/\text{m}$		VH	m	835,00	€ 11,00	€ 9.185,00
			Lengte fundering trottoirbanden IE (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 776 m						
			Totale lengte fundering trottoirbanden IE = 776 m afronden naar 835 m						
31	0504.09105		-, volume $\leq 0,125 \text{ m}^3/\text{m}$		VH	m	660,00	€ 12,00	€ 7.920,00
			Lengte fundering kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - zijstraten) = 615 m						
			Totale lengte fundering kantstrook IIE1 = 615 m afronden naar 660 m						
32	0504.09107		-, volume $\leq 0,175 \text{ m}^3/\text{m}$		VH	m	2.540,00	€ 15,00	€ 38.100,00
			Lengte fundering kantstrook IIE1 (Leegstraat) = 636 m						
			Lengte fundering kantstrook IIE1 (Ter Priemstraat) = 1725 m						
			Totale lengte fundering kantstrook IIE1 = 2361 m afronden naar 2540 m						
33	0504.09109		-, volume $> 0,200 \text{ m}^3/\text{m}$		VH	m	2.380,00	€ 16,00	€ 38.080,00
			Lengte fundering kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2215 m						
			Totale lengte fundering kantstrook IIE1 = 2215 m afronden naar 2380 m						
	0600.00000		VERHARDINGEN						
	0601.1vxyz		Ongewapende cementbetonverhardingen						
			Ongewapende cementbetonverharding, bouwklassegroep B6-B10	6-1					
34	0601.16020		-, dikte E = 20 cm		VH	m²	1.045,00	€ 75,00	€ 78.375,00
			Oppervlakte cementbetonverharding (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1020 m³						
			Totale oppervlakte cementbetonverharding = 1020 m² afronden naar 1045 m²						
	0601.9vxyz		Andere posten						
			Meerprijs voor figureren van het betonoppervlak	6-1.4.10.5					
35	0601.90302	*	-, in de massa gekleurd, grijs		VH	m²	1.045,00	€ 25,00	€ 26.125,00
			Oppervlakte cementbetonverharding (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1020 m³						
			Totale oppervlakte cementbetonverharding = 1020 m² afronden naar 1045 m²						
	0602.2vxyz		Onderlagen						

		Onderlaag, bouwklassegroep B6-B10 en BF	6-2					
36	0602.21066	-, type APO-A, dikte E = 6 cm		VH	m²	7.480,00	€ 15,00	€ 112.200,00
		Oppervlakte asfaltbeton (Leegstraat) = 1764 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Ter Priemstraat) = 5210 m²						
		Totale oppervlakte asfaltbeton = 6974 m² afronden naar 7480 m²						
37	0602.21068	-, type APO-A, dikte E = 8 cm		VH	m²	21.000,00	€ 20,00	€ 420.000,00
		Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2 x 5258 m² = 10.517 m³						
		Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - zijstraten) = 2067 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Leegstraat) = 1764 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Ter Priemstraat) = 5210 m²						
		Totale oppervlakte asfaltbeton = 19.558 m² afronden naar 21.000 m²						
	0602.5vxyz	Toplagen van asfaltbeton						
		Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B9-B10 en BF	6-2					
38	0602.53194	-, type AB-4C, dikte E = 4 cm		VH	m²	15.350,00	€ 12,50	€ 191.875,00
		Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 5258 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Nieuwstraat - zijstraten) = 2067 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Leegstraat) = 1764 m²						
		Oppervlakte asfaltbeton (Ter Priemstraat) = 5210 m²						
		Totale oppervlakte asfaltbeton = 14.300 m² afronden naar 15.350 m²						
	0602.9vxyz	Andere posten						
		Aanbrengen van een naad in de toplaag	6-2.4.2.4.B					
39	0602.90001	-, voorgevormde voegband		VH	m	4.000,00	€ 4,50	€ 18.000,00
		Lengte naad (Nieuwstraat en Leegstraat) = 2540 m						
		Lengte naad (Ter Priemstraat) = 1220 m						
		Totale lengte naad = 3760 m afronden naar 4000 m						
	0603.31xyz	Onbehandelde betonstraatstenen						
		Onbehandelde betonstraatstenen, grijs	6-3.4					
40	0603.31130	-, 220 x 220, 100 mm		VH	m²	2.800,00	€ 40,00	€ 112.000,00
		Oppervlakte betonstraatstenen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 1398 m²						
		Oppervlakte betonstraatstenen (Nieuwstraat - zijstraten): 349 m²						
		Oppervlakte betonstraatstenen (Leegstraat): 343 m²						
		Oppervlakte betonstraatstenen (Ter Priemstraat): 511 m²						
		Totale oppervlakte betonstraatstenen = 2601 m² afronden naar 2800 m²						
		Andere posten						
41	0603.30053	Bed van zandcement voor bestratingen van betonstraatstenen, Enom = 3 cm	6-3.4.4.2	VH	m²	2.800,00	€ 4,00	€ 11.200,00

42	0603.39902	*	Voegvulling van gemodificeerde mortel	6-3.4.4.3.F	VH	m²	2.800,00	€ 8,00	€ 22.400,00
	0700.00000		RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER						
	0706.1vxyz		Straatkolken en/of trottoirkolken volgens 7-6,1						
			Straat- of trottoirkolk, type geprefabriceerde betonnen bak type I	7-6.1.1					
43	0706.11115	*	-, gietijzeren rooster met zichtvlak x hoogte = min. 605 x 290 x 205 mm (infiltrerend)		VH	st	20,00	€ 650,00	€ 13.000,00
			Straat- of trottoirkolk, volledig gietijzer	7-6.1.1					
44	0706.11269		-, met zij-uitlaat: zichtvlak x hoogte = min. 785 x 300 x 400 mm		VH	st	10,00	€ 550,00	€ 5.500,00
	0800.00000		LIJNVORMIGE ELEMENTEN						
			<u>Noot:</u> het verzagen van lijnvormige elementen, ook in verstek voor het creëren van hoekstukken en bochten, is steeds inbegrepen. Waar mogelijk worden echter prefab (gebogen) passtukken toegepast (o.m. hoekstukken). Deze passtukken worden in een afzonderlijke post verrekend.						
	0801.uvxyz		Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten						
			Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden	8-1.2					
45	0801.21421		-, type I D 2		VH	m	785,00	€ 20,00	€ 15.700,00
			Lengte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - hoofdstraat): 476 m						
			Lengte trottoirbanden ID2 (Nieuwstraat - zijstraten): 99 m						
			Lengte trottoirbanden ID2 (Leegstraat): 90 m						
			Lengte trottoirbanden ID2 (Ter Priemstraat): 65 m						
			Totale lengte trottoirbanden ID2 = 730 m afronden naar 785 m						
46	0801.21501		-, type I E		VH	m	835,00	€ 30,00	€ 25.050,00
			Lengte trottoirbanden IE (Nieuwstraat - hoofdstraat): 776 m						
			Totale lengte trottoirbanden IE = 776 m afronden naar 835 m						
	0803.uvxyz		Ter plaatse vervaardigde en geprefabriceerde betonnen kantstroken en watergreppels						
			Ter plaatse vervaardigde betonnen kantstroken met breedte, dikte en bovenzijde volgens de types van NBN B21-411	8-3.1					
47	0803.32511		-, type II E 1		VH	m	5.580,00	€ 25,00	€ 139.500,00
			Lengte kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - hoofdstraat): 2215 m						
			Lengte kantstrook IIE1 (Nieuwstraat - zijstraten): 615 m						
			Lengte kantstrook IIE1 (Leegstraat): 636 m						
			Lengte kantstrook IIE1 (Ter Priemstraat): 1725 m						
			Totale lengte kantstrook IIE1 = 5192 m afronden naar 5580 m						
			Plaatsen van geprefabriceerde betonnen kantstroken volgens 3-32.2	8-3.2					
48	0803.22511		-, type II E 1		VH	m	5.580,00	€ 35,00	€ 195.300,00

	0900.00000		ALLERHANDE WERKEN						
	0901.uvxyz		Zandcement of Granulaatcement volgens 9-1						
49	0901.10000		Zandcement	9-1	VH	m³	5,00	€ 55,00	€ 275,00
	0902.uvxyz		Schraal beton volgens 9-2						
50	0902.00000		Schraal beton	9-2	VH	m³	5,00	€ 85,00	€ 425,00
	****.*****		Aanpassen van het privaat gedeelte van inritten						
			Aanpassen van het privaat gedeelte van inritten						
			Alle werken en leveringen inbegrepen, alsook alle bijkomende grondwerken en afvoer van het afval naar een stort van de aannemer.						
51	****.*****	*	-, in grind of steenslag		VH	ton	20,00	€ 50,00	€ 1.000,00
52	****.*****	*	-, in betonstraatstenen		VH	m²	50,00	€ 50,00	€ 2.500,00
53	****.*****	*	-, in KWS-verhardingen		VH	m²	50,00	€ 50,00	€ 2.500,00
	1000.00000		SIGNALISATIE						
	1001.uvxyz		Verticale signalisatie en wegbebakening volgens 10-1						
			Leveren van kleine vierhoekige verkeersborden	10-1.1.2					
			Onderstaande posten omvatten het leveren en plaatsen van een steunpaal van 76 mm volgens 3-12.16, met fundering volgens 3-55.2, evenals de hieronder beschreven verkeersborden incl. alle bevestigingsmaterialen.						
54	1001.10117	*	-, oppervlakte 0,2 m² < S < 0,5 m², bekledingsmateriaal type 1, volledig afgewerkt		VH	st	10,00	€ 250,00	€ 2.500,00
55	1001.10119	*	-, oppervlakte 0,2 m² < S < 0,5 m², bekledingsmateriaal type 2, volledig afgewerkt		VH	st	10,00	€ 260,00	€ 2.600,00
56	1001.10121	*	-, oppervlakte 0,2 m² < S < 0,5 m², bekledingsmateriaal type 3, volledig afgewerkt		VH	st	10,00	€ 280,00	€ 2.800,00
			Meerprijs voor bevestiging bord in opbouw op ander bord	10-1.1.2.5					
57	1001.20411		-, op 1 steun		VH	st	10,00	€ 35,00	€ 350,00
			Plaatsen van bord op 1 steun, excl. steun en incl. beugels	10-1.1					
58	1001.30121		-, bordoppervlakte S ≤ 0,5 m²		VH	st	30,00	€ 45,00	€ 1.350,00
			Meerprijs voor plaatsing in verharding	10-1.1.2.5.B					
59	1001.30442		-, diameter 76 mm, per steun		VH	st	30,00	€ 45,00	€ 1.350,00
	1100.00000		GROENAAANLEG EN GROENONDERHOUD						
	1102.uvxyz		Grondbewerkingen volgens 11-2						
			Grondbewerkingen	11-2					

	0504.uvxyz		Fundering volgens 5-4						
			Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type I	5-4.3					
74	0504.03120		-, dikte 20 cm		VH	m²	2.255,00	€ 14,00	€ 31.570,00
			Oppervlakte fietspad = 2100 m² afronden naar 2255 m²						
			Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen	5-4.9					
75	0504.09103		-, volume ≤ 0,075 m³/m		VH	m	2.050,00	€ 8,50	€ 17.425,00
			Lengte boordsteen langs fietspad = 2000 m afronden naar 2050 m						
	0600.00000		VERHARDINGEN						
	0602.2vxyz		Onderlagen						
			Onderlaag, bouwklassegroep B6-B10 en BF	6-2					
76	0602.21068		-, type APO-A, dikte E = 8 cm		VH	m²	2.255,00	€ 12,00	€ 27.060,00
			Oppervlakte fietspad = 2100 m² afronden naar 2255 m²						
	0602.5vxyz		Toplagen van asfaltbeton						
			Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B10	6-2					
77	****.*****	*	-, type APT-C, dikte E = 4 cm		VH	m²	2.255,00	€ 12,00	€ 27.060,00
			Oppervlakte fietspad = 2100 m² afronden naar 2255 m²						
	0602.9vxyz		Andere posten						
			Aanbrengen van een naad in de toplaag	6-2.4.2.4.B					
78	0602.90001		-, voorgevormde voegband		VH	m	2.440,00	€ 4,50	€ 10.980,00
			Lengte naad (Nieuwstraat) = 2270 m afronden naar 2440 m						
	0800.00000		LIJNVORMIGE ELEMENTEN						
			<u>Noot:</u> het verzagen van lijnvormige elementen, ook in verstek voor het creëren van hoekstukken en bochten, is steeds inbegrepen. Waar mogelijk worden echter prefab (gebogen) passtukken toegepast (o.m. hoekstukken). Deze passtukken worden in een afzonderlijke post verrekend.						
	0801.uvxyz		Trottoirbanden (borduren), trottoirbanden-watergreppels en schampkanten						
			Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden	8-1.2					
79	0801.21421		-, type I D 2		VH	m	2.050,00	€ 20,00	€ 41.000,00
			Lengte boordsteen langs fietspad = 2000 m afronden naar 2050 m						
	1000.00000		SIGNALISATIE						

Hoofdstuk 2 – Rioleringswerken									
Hoofdstuk 2.1 – Niet subsidieerbare rioleringswerken (0% AGB – 100% RioPact – 0% Oostrozebeke)									
	0200.00000	ALGEMENE BEPALINGEN							
89	0213.51001	Globale prijs voor de verzekering van waterafvoer van bestaand riolering- en/of collectorstelsel aangesloten op een RWZI voor het in de opdrachtdocumenten opgegeven debiet							
			2-13.5.1	GP	euro	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
90	****.****	*	Overmaken van een opleveringsdossier						
				GS	euro	1,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
			Voor deze post is een bedrag voorzien dat ongewijzigd dient te worden overgenomen.						
91	****.****	*	Overmaken van sloopattesten						
				GS	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
			Voor deze post is een bedrag voorzien dat ongewijzigd dient te worden overgenomen.						
92	****.****	*	Overmaken van bodembeheerrapporten						
				GS	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
			Voor deze post is een bedrag voorzien dat ongewijzigd dient te worden overgenomen.						
93	****.****	*	Maken en leveren van detailformulieren en foto's van huis- en wachtaansluitingen (incl, persleiding)						
				GS	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
			Voor deze post is een bedrag voorzien dat ongewijzigd dient te worden overgenomen.						
94	****.****	*	Globale prijs voor het uitzetten van de werken (wegen, voetpaden, fietspaden, boordstenen, inspectieputten, ...)						
				GP	euro	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN							
	0401.25xyz	Opbreken van buizen en kokers							
		Opbreken van gesloten, buizen/kokers							
			4-1.1.2.5						
95	0401.25012	-, diameter 200 mm < D ≤ 400 mm							
				VH	m	3.600,00	€ 25,00	€ 90.000,00	
		Lengte op te breken rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1205 m							
		Lengte op te breken rioleringsbuizen (Nieuwstraat - zijstraten) = 515 m							
		Lengte op te breken rioleringsbuizen (Leegstraat) = 420 m							
		Lengte op te breken rioleringsbuizen (Ter Priemstraat) = 1215 m							
		Totale lengte op te breken rioleringsbuizen = 3355 m afronden naar 3600 m							
96	0401.25030	Afvoer en storten van slib en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het reinigen van bestaande buizen en kokers							
			4-1.1.2.5	VH	ton	250,00	€ 50,00	€ 12.500,00	
		(volume slib en andere verontreinigde materialen = oppervlakte leiding x lengte leiding x 1/4 van leiding x 2,25 ton/m³)							
		Volume afvoer (Nieuwstraat - hoofdstraat) = (0,20 m x 0,20 m x π) x 1205 m x 1/4 x 2,25 ton/m³ = 85,18 ton							
		Volume afvoer (Nieuwstraat - zijstraten) = (0,20 m x 0,20 m x π) x 515 m x 1/4 x 2,25 ton/m³ = 36,40 ton							
		Volume afvoer (Leegstraat) = (0,20 m x 0,20 m x π) x 420 m x 1/4 x 2,25 ton/m³ = 29,69 ton							
		Volume afvoer (Ter Priemstraat) = (0,20 m x 0,20 m x π) x 1215 m x 1/4 x 2,25 ton/m³ = 85,88 ton							
		Totaal volume afvoer = 237,15 ton afronden naar 250 ton							

	0709.uvxyz		Opvullen van riool- en/of mantelbuizen met vloeibaar beton						
			Opvullen van ronde buizen met vloeibaar beton	7-9					
97	0709.00200	*	-, di of du = 200 mm (incl. verdoken putten)		VH	m	250,00	€ 28,00	€ 7.000,00
98	0709.00400	*	-, di of du = 400 mm (incl. verdoken putten)		VH	m	250,00	€ 30,00	€ 7.500,00
	0401.27xyz		Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen volgens 4-1.1.2.7						
			Opbreken van inspectieputten	4-1.1.2.7					
			Bestaande zichtbare inspectieputten die niet worden opgevuld, dienen volledig te worden opgebroken. Verdoken putten zijn inbegrepen in de post opbreken van buizen.						
99	0401.27021		-, voor buizen met diameter D ≤ 900 mm		VH	st	110,00	€ 155,00	€ 17.050,00
			Aantal inspectieputten (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 32 st						
			Aantal inspectieputten (Nieuwstraat - zijstraten) = 18 st						
			Aantal inspectieputten (Leegstraat) = 12 st						
			Aantal inspectieputten (Ter Priemstraat) = 40 st						
			Totale aantal inspectieputten = 102 st + 8 st (andere) = 110 st						
100	****.****	*	Omzichtige selectieve afbraak van asbestcementbuizen en gescheiden stapeling en afvoer in een container		VH	ton	5,00	€ 150,00	€ 750,00
			Deze post omvat alle materieel, materiaal en storkosten.						
	****.****		Ruimen en dempen van bestaande langsrachten						
101	****.****	*	Ruimen en dempen van bestaande langsrachten		VH	m	485,00	€ 25,00	€ 12.125,00
			Lengte langsrachten (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 405 m						
			Lengte langsrachten (Ter Priemstraat) = 45 m						
			Totale lengte langsrachten = 450 m afronden naar 485 m						
	0900.00000		ALLERHANDE WERKEN						
	0920.uvxyz		Regiewerken						
			Ter beschikking stellen van arbeidskrachten, voor de uitvoering van onvoorziene werken, volgens dienstbevel	9-20					
102	0920.00101		-, alle graden (geoeffenden, geschoolden 1ste en 2de graad)		VH	uur	20,00	€ 55,00	€ 1.100,00
			Ter beschikking stellen en gebruik van materieel (voertuigen), incl. eventuele bediener/bestuurder	9-20					
103	0920.00202		-, laad- of graafschop op banden, met een vermogen van minimum 75 kW		VH	uur	20,00	€ 90,00	€ 1.800,00
104	0920.00205		-, vrachtwagenkipper, met een minimum laadvermogen van 70 kN en een minimum laadbakinhoud van 7 m³, en uitgerust met een hydraulische kraan en grijper		VH	uur	20,00	€ 95,00	€ 1.900,00
105	0920.00216		-, mini-graafmachine		VH	uur	20,00	€ 75,00	€ 1.500,00
106	****.****	*	Proefonkosten riolering (incl. camerainspectie 100% HA DWA, 20% HA RWA)		VS	-	1,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1300.00000		WERKEN AAN WATERLOPEN						

	1301.uvxyz	Onderhoud volgens 13-1						
		Oppervlakkige machinale ruiming, inclusief afvoer en verwerking van alle ruimingsproducten	13-1.1.2.2.A					
107	1301.02101	-, type 1		VH	m	475,00	€ 17,50	€ 8.312,50
		Lengte langsgrachten (Leegstraat) = 155 m						
		Lengte langsgrachten (Ter Priemstraat) = 285 m						
		Totale lengte langsgrachten = 440 m afronden naar 475 m						
Hoofdstuk 2.1.2 – Niet subsidieerbare rioleringswerken (RWA)								
	0700.00000	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER						
	0701.8vxyz	Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven						
		Waterdichtheidsproeven/luchtdichtheidsproeven voor geval 1	7-1.3.4					
108	0701.81030	-, di of du ≤ 300 mm		VH	m	5,00	€ 8,00	€ 40,00
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Ter Priemstraat): 13 m x 20% = 2,60 m						
		Totale lengte DWA-rioleringsbuizen = 2,60 m afronden naar 5 m						
109	0701.81040	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm		VH	m	185,00	€ 10,00	€ 1.850,00
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 422 m x 20% = 84,40 m						
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Nieuwstraat - zijstraten): 275 m x 20% = 55 m						
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Leegstraat): 74 m x 20% = 14,80 m						
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Ter Priemstraat): 138,50 m x 20% = 27,70 m						
		Totale lengte DWA-rioleringsbuizen = 181,90 m afronden naar 185 m						
110	0701.81050	-, 400 mm < di ≤ 500 mm		VH	m	205,00	€ 20,00	€ 4.100,00
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 443 m x 20% = 88,60 m						
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Leegstraat): 219 m x 20% = 43,80 m						
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Ter Priemstraat): 351 m x 20% = 70,20 m						
		Totale lengte DWA-rioleringsbuizen = 202,60 m afronden naar 205 m						
111	0701.81060	-, 500 mm < di ≤ 600 mm		VH	m	110,00	€ 20,00	€ 2.200,00
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 123 m x 20% = 24,60 m						
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Leegstraat): 43 m x 20% = 8,60 m						
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Ter Priemstraat): 375 m x 20% = 75 m						
		Totale lengte DWA-rioleringsbuizen = 108,20 m afronden naar 110 m						
112	0701.81070	-, 600 mm < di ≤ 700 mm		VH	m	30,00	€ 15,00	€ 450,00
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 126 m x 20% = 25,20 m						
		Totale lengte DWA-rioleringsbuizen = 25,20 m afronden naar 30 m						
113	0701.81100	-, di of du = 1000 mm		VH	m	25,00	€ 65,00	€ 1.625,00
		Lengte DWA-rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 29,5 m x 20% = 5,90 m						

[illegible]

	0401.27xyz		Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen volgens 4-1.1.2.7						
			Opbreken van massieven	4-1.1.2.7					
120	0401.27011	*	-, ongewapende massieven (opbraak binnen de rioleringssleuf)		VH	m³	65,00	€ 45,00	€ 2.925,00
121	0401.27012	*	-, gewapende massieven (opbraak binnen de rioleringssleuf)		VH	m³	65,00	€ 70,00	€ 4.550,00
	****.*****		Instand houden van hoogspanningsleidingen Fluvius en ELIA						
122	****.*****	*	Instand houden van hoogspanningsleidingen van Fluvius en ELIA langsheen en in doorsteek van de sleuf in de Ter Priemstraat, volgens richtlijnen Fluvius en ELIA. Incl. meerprijzen omwille van geringe beschikbare ruimte (aangepaste beschoeiingen).		TP	-	1,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	Hoofdstuk 2.2.2 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (RWA)								
	0700.00000		RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER						
	0701.2vxyz		Rioleringsbuizen						
			Rioleringsbuizen diameter di = 250 mm	7-1					
123	0701.20253	G	-, gresbuizen reeks 160		VH	m	20,00	€ 135,00	€ 2.700,00
			Ter Priemstraat: R103a-R103b: 13 m (gem. diepte: 1,64 m)						
			Rioleringsbuizen diameter di = 400 mm	7-1					
124	0701.20400	A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B		VH	m	850,00	€ 100,00	€ 85.000,00
			Nieuwstraat: R05-R06: 111 m (gem. diepte: 1,86 m)						
			Nieuwstraat: R06-R110: 77 m (gem. diepte: 1,76 m)						
			Nieuwstraat: R110-R111: 80 m (gem. diepte: 1,63 m)						
			Nieuwstraat: R111-R112: 56 m (gem. diepte: 1,67 m)						
			Nieuwstraat: R119-R120: 98 m (gem. diepte: 2,06 m)						
			Zijstraten Nieuwstraat: R119-R121: 119 m (gem. diepte: 2,03 m)						
			Zijstraten Nieuwstraat: R117-R122a: 78 m (gem. diepte: 2,18 m)						
			Zijstraten Nieuwstraat: R122a-R122b: 78 m (gem. diepte: 2,19 m)						
			Leegstraat: R124-R125: 50 m (gem. diepte: 1,74 m)						
			Leegstraat: R126a-R126b: 4,5 m (gem. diepte: 1,49 m)						
			Leegstraat: R127a-R127b: 5 m (gem. diepte: 1,69 m)						
			Leegstraat: R127b-K117: 2 m (gem. diepte: 1,03 m)						
			Leegstraat: K115-K116: 4 m (gem. diepte: 1,05 m)						
			Ter Priemstraat: R103a-R103b: 5 m (gem. diepte: 2,01 m)						
			Ter Priemstraat: R104a-R104b: 6,5 m (gem. diepte: 1,33 m)						
			Ter Priemstraat: R13-R07: 19 m (gem. diepte: 1,49 m)						
			Ter Priemstraat: R07-R08: 11 m (gem. diepte: 1,53 m)						
			Ter Priemstraat: R08-R09: 27 m (gem. diepte: 1,61 m)						
			Ter Priemstraat: R12-DEEL306: 5,5 m (gem. diepte: 1,23 m)						
			Ter Priemstraat: R12-DEEL310: 4,5 m (gem. diepte: 1,23 m)						

125	0701.20400	C	-, met staalvezels versterkte betonbuizen, reeks 135		VH	m	75,00	€ 125,00	€ 9.375,00
			Leegstraat: R126b-K114: 1,5 m (gem. diepte: 0,85 m)						
			Leegstraat: K118-K119: 6 m (gem. diepte: 0,88 m)						
			Leegstraat: R124-O2: 1 m (gem. diepte: 0,96 m)						
			Ter Priemstraat: R103b-K106: 8 m (gem. diepte: 0,65 m)						
			Ter Priemstraat: R104a-R142: 5,5 m (gem. diepte: 1,01 m)						
			Ter Priemstraat: R142-K104: 32 m (gem. diepte: 0,97 m)						
			Ter Priemstraat: R142-K105: 6 m (gem. diepte: 1,00 m)						
			Ter Priemstraat: DEEL313-DEEL312: 8,5 m (gem. diepte: 0,90 m)						
			Rioleringsbuizen diameter di = 500 mm	7-1					
126	0701.20500	A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B		VH	m	1.020,00	€ 115,00	€ 117.300,00
			Nieuwstraat: R01c-R01b: 15 m (gem. diepte: 1,85 m)						
			Nieuwstraat: R01b-R01a: 60 m (gem. diepte: 1,92 m)						
			Nieuwstraat: R01a-R02: 20,5 m (gem. diepte: 1,81 m)						
			Nieuwstraat: R02-R03: 94 m (gem. diepte: 1,95 m)						
			Nieuwstraat: R03-R04: 44 m (gem. diepte: 1,94 m)						
			Nieuwstraat: R04-R05: 82 m (gem. diepte: 1,90 m)						
			Nieuwstraat: R04-O3: 92 m (gem. diepte: 1,73 m)						
			Nieuwstraat: R05-O1: 5 m (gem. diepte: 1,91 m)						
			Nieuwstraat: O1-K02: 2,5 m (gem. diepte: 1,50 m)						
			Nieuwstraat: R117-R119: 28 m (gem. diepte: 2,41 m)						
			Leegstraat: R114b-R126a: 11 m (gem. diepte: 1,45 m)						
			Leegstraat: R126a-R123: 89 m (gem. diepte: 1,56 m)						
			Leegstraat: R123-R127a: 20 m (gem. diepte: 1,58 m)						
			Leegstraat: R127a-R124: 99 m (gem. diepte: 1,64 m)						
			Ter Priemstraat: R104a-R105: 102 m (gem. diepte: 2,04 m)						
			Ter Priemstraat: R105-R106b: 73 m (gem. diepte: 2,35 m)						
			Ter Priemstraat: R106b-R106a: 30 m (gem. diepte: 2,70 m)						
			Ter Priemstraat: R106a-R107: 95 m (gem. diepte: 1,98 m)						
			Ter Priemstraat: R107-R108: 6 m (gem. diepte: 1,78 m)						
			Ter Priemstraat: R106b-R106c: 5 m (gem. diepte: 2,71 m)						
			Ter Priemstraat: R106c-K103: 4 m (gem. diepte: 1,27 m)						
			Ter Priemstraat: R13-K08: 8 m (gem. diepte: 1,15 m)						
			Ter Priemstraat: K03-K09: 9 m (gem. diepte: 1,30 m)						
			Ter Priemstraat: K04-K05: 6 m (gem. diepte: 1,10 m)						
			Ter Priemstraat: K06-K07: 5 m (gem. diepte: 1,20 m)						
127	0701.20500	B	-, gewapend-betonbuizen, reeks 135		VH	m	10,00	€ 165,00	€ 1.650,00
			Ter Priemstraat: R108-K102: 2 m (gem. diepte: 0,93 m)						
			Ter Priemstraat: R107-K101: 6 m (gem. diepte: 0,94 m)						
			Rioleringsbuizen diameter di = 600 mm	7-1					

128	0701.20600	A	-, ongewapende betonbuizen, reeks B		VH	m	555,00	€ 150,00	€ 83.250,00
			Nieuwstraat: K111-K112: 5 m (gem. diepte: 1,60 m)						
			Nieuwstraat: K113-R113: 7 m (gem. diepte: 1,55 m)						
			Nieuwstraat: R113-R114a: 11 m (gem. diepte: 1,54 m)						
			Nieuwstraat: R114a-R114b: 14 m (gem. diepte: 1,60 m)						
			Nieuwstraat: R114b-R115: 39 m (gem. diepte: 1,78 m)						
			Nieuwstraat: R115-R116: 28 m (gem. diepte: 2,00 m)						
			Nieuwstraat: R116-R117: 19 m (gem. diepte: 2,20 m)						
			Leegstraat: R114a-R115a: 12 m (gem. diepte: 1,54 m)						
			Leegstraat: R115a-O1: 31 m (gem. diepte: 1,61 m)						
			Ter Priemstraat: R10-R102: 104 m (gem. diepte: 2,13 m)						
			Ter Priemstraat: R102-R103a: 104 m (gem. diepte: 2,17 m)						
			Ter Priemstraat: R103a-R104a: 135 m (gem. diepte: 2,25 m)						
			Ter Priemstraat: R103a-R104a: 32 m (gem. diepte: 1,84 m)						
			Rioleringsbuizen diameter di = 700 mm	7-1					
129	0701.20700	B	-, gewapend-betonbuizen, reeks 135		VH	m	140,00	€ 185,00	€ 25.900,00
			Nieuwstraat: K110-R128: 11 m (gem. diepte: 2,12 m)						
			Nieuwstraat: R128-R129a: 29 m (gem. diepte: 1,85 m)						
			Nieuwstraat: R129a-R130a: 75 m (gem. diepte: 1,55 m)						
			Nieuwstraat: R130a-R130b: 7 m (gem. diepte: 1,41 m)						
			Nieuwstraat: R129a-R129b: 4 m (gem. diepte: 1,64 m)						
			Rioleringsbuizen diameter di = 1000 mm	7-1					
130	0701.21000	B	-, gewapend-betonbuizen, reeks 135		VH	m	125,00	€ 350,00	€ 43.750,00
			Nieuwstraat: R141-R140b: 7 m (gem. diepte: 2,39 m)						
			Nieuwstraat: R140b-R140a: 12 m (gem. diepte: 2,27 m)						
			Nieuwstraat: R140a-K108: 3 m (gem. diepte: 1,27 m)						
			Nieuwstraat: R140a-K109: 7,5 m (gem. diepte: 1,89 m)						
			Ter Priemstraat: K10-R13: 24 m (gem. diepte: 1,49 m)						
			Ter Priemstraat: R13-R12: 23 m (gem. diepte: 1,73 m)						
			Ter Priemstraat: R12-R11: 6,5 m (gem. diepte: 1,68 m)						
			Ter Priemstraat: R11-K12: 24 m (gem. diepte: 1,44 m)						
			Ter Priemstraat: R11-HULSTEBEEK: 6 m (gem. diepte: 1,76 m)						
	0701.3vxyz		Funderingen van rioleringsbuizen						
			Fundering van zandcement of granulaatcement	7-1.1.2.2					
131	0701.30303		-, di of du ≤ 300 mm		VH	m	20,00	€ 15,00	€ 300,00
132	0701.30403		-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm		VH	m	925,00	€ 15,00	€ 13.875,00
133	0701.30503		-, 400 mm < di ≤ 500 mm		VH	m	1.030,00	€ 20,00	€ 20.600,00
134	0701.30603		-, 500 mm < di ≤ 600 mm		VH	m	555,00	€ 25,00	€ 13.875,00
135	0701.30703		-, 600 mm < di ≤ 700 mm		VH	m	140,00	€ 30,00	€ 4.200,00
136	0701.31003		-, di of du = 1000 mm		VH	m	125,00	€ 40,00	€ 5.000,00

	0701.4vxyz	Omhuiling van rioleringsbuizen							
		Omhuiling met zand	7-1.1.2.2						
137	0701.40302	-, di of du ≤ 300 mm		VH	m	20,00	€ 8,00	€ 160,00	
138	0701.40402	-, 300 mm < di of du ≤ 400 mm		VH	m	925,00	€ 8,00	€ 7.400,00	
139	0701.40502	-, 400 mm < di ≤ 500 mm		VH	m	1.030,00	€ 10,00	€ 10.300,00	
140	0701.40602	-, 500 mm < di ≤ 600 mm		VH	m	555,00	€ 12,00	€ 6.660,00	
141	0701.40702	-, 600 mm < di ≤ 700 mm		VH	m	140,00	€ 14,00	€ 1.960,00	
142	0701.41002	-, di of du = 1000 mm		VH	m	125,00	€ 20,00	€ 2.500,00	
	0701.5vxyz	Aanvulling van rioleringsseuven							
		Aanvulling met zand	7-1.1.2.6						
143	0701.50023	-, 1 m < H ≤ 2 m		VH	m³	1.150,00	€ 10,00	€ 11.500,00	
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 770 m³							
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - zijstraten) = 0 m³							
		Volume aanvulling (Leegstraat) = 181 m³							
		Volume aanvulling (Ter Priemstraat) = 183 m³							
		Totaal volume aanvulling = 1134 m³ afronden naar 1150 m³							
144	0701.50033	-, 2 m < H ≤ 3 m		VH	m³	1.585,00	€ 10,00	€ 15.850,00	
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 263 m³							
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - zijstraten) = 422 m³							
		Volume aanvulling (Leegstraat) = 0 m³							
		Volume aanvulling (Ter Priemstraat) = 884 m³							
		Totaal volume aanvulling = 1569 m³ afronden naar 1585 m³							
	0701.6vxyz	Geschikt maken van de sleufbodem na uitgraving door aanbrengen van aanvullingsmateriaal onder de fundering volgens 7-1.1.2.1.C							
		Geschikt maken van de sleufbodem met zandcement of granulaatcement op diepte h'	7-1.1.2.1.C						
145	0701.61003	-, h' ≤ 1,00 m		VH	m³	45,00	€ 40,00	€ 1.800,00	
		(volume aanvullingsmateriaal = sleuflengte x sleufbreedte x diepte onder sleuf)							
		Volume aanvullingsmateriaal (Leegstraat) = 7 m x 1,12 m x 0,50 m = 3,92 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 54,5 m x 1,12 m x 0,50 m = 30,52 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 8 m x 1,24 m x 0,50 m = 4,96 m³							
		Totaal volume aanvullingsmateriaal = 39,40 m³ afronden naar 45 m³							
146	0701.62003	-, 1,00 m < h ≤ 2,00 m		VH	m³	1.210,00	€ 40,00	€ 48.400,00	
		(volume aanvullingsmateriaal = sleuflengte x sleufbreedte x diepte onder sleuf)							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 324 m x 1,32 m x 0,50 m = 213,84 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 415 m x 1,44 m x 0,50 m = 298,80 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 104 m x 1,56 m x 0,50 m = 81,12 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 115 m x 1,69 m x 0,50 m = 97,18 m³							

		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 10,5 m x 2,05 m x 0,50 m = 10,76 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Leegstraat) = 65,5 m x 1,32 m x 0,50 m = 43,23 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Leegstraat) = 219 m x 1,44 m x 0,50 m = 157,68 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Leegstraat) = 43 m x 1,56 m x 0,50 m = 33,54 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 13 m x 1,09 m x 0,50 m = 7,09 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 79 m x 1,32 m x 0,50 m = 52,14 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 133 m x 1,44 m x 0,50 m = 95,76 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 32 m x 1,56 m x 0,50 m = 24,96 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 83,5 m x 2,05 m x 0,50 m = 85,59 m³						
		Totaal volume aanvullingsmateriaal = 1201,69 m³ afronden naar 1210 m³						
147	0701.63003	-, 2,00 m < h ≤ 3,00 m		VH	m³	845,00	€ 40,00	€ 33.800,00
		(volume aanvullingsmateriaal = sleuflengte x sleufbreedte x diepte onder sleuf)						
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 98 m x 1,52 m x 0,50 m = 74,48 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 28 m x 1,64 m x 0,50 m = 22,96 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 19 m x 1,76 m x 0,50 m = 16,72 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 11 m x 1,89 m x 0,50 m = 10,40 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 19 m x 2,25 m x 0,50 m = 21,38 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - zijstraten) = 324 m x 1,52 m x 0,50 m = 209,00 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 5 m x 1,52 m x 0,50 m = 3,80 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 210 m x 1,64 m x 0,50 m = 172,20 m³						
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 343 m x 1,76 m x 0,50 m = 301,84 m³						
		Totaal volume aanvullingsmateriaal = 832,78 m³ afronden naar 845 m³						
	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de rioleringsleuf						
		Grondwerk voor het maken van de rioleringsleuf	7-1.1.2.1					
148	0701.91001	-, H ≤ 1 m		VH	m³	80,00	€ 8,00	€ 640,00
		Volume grondwerk (Leegstraat) = 8 m³						
		Volume grondwerk (Ter Priemstraat) = 62 m³						
		Totaal volume grondwerk = 70 m³ afronden naar 80 m³						
149	0701.91002	-, 1 m < H ≤ 2 m		VH	m³	4.125,00	€ 8,00	€ 33.000,00
		Volume grondwerk (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2467 m³						
		Volume grondwerk (Leegstraat) = 736 m³						
		Volume grondwerk (Ter Priemstraat) = 888 m³						
		Totaal volume grondwerk = 4091 m³ afronden naar 4125 m³						
150	0701.91003	-, 2 m < H ≤ 3 m		VH	m³	3.625,00	€ 10,00	€ 36.250,00
		Volume grondwerk (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 632 m³						
		Volume grondwerk (Nieuwstraat - zijstraten) = 869 m³						
		Volume grondwerk (Ter Priemstraat) = 2094 m³						
		Totaal volume grondwerk = 3595 m³ afronden naar 3625 m³						

	0703.uvxyz		Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput (DTP, BTP, STP volgens 2-2.6.2)						
			Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm						
		A	geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton	7-3.1					
151	0703.21080		-, 1 m < H ≤ 2 m		VH	st	4,00	€ 1.450,00	€ 5.800,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R112 = 1 st						
			Leegstraat: R125 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R09 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputten = 3 st + 1 st (andere) = 4 st						
152	0703.31080		-, 2 m < H ≤ 3 m		VH	st	4,00	€ 1.750,00	€ 7.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R120 = 1 st						
			Nieuwstraat (zijstraten): R121 = 1 st						
			Nieuwstraat (zijstraten): R122b = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputten = 3 st + 1 st (andere) = 4 st						
	0703.uvxyz		Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput met hoekverdraaiing (HTP of ATP volgens 2-2.6.2)						
			Geprefabriceerde toegangsput met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm						
		A	geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton	7-3.1					
153	0703.22080	*	-, 1 m < H ≤ 2 m – toegangsput met 2 aansluitingen		VH	st	16,00	€ 1.500,00	€ 24.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R01a = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R01b = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R02 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R03 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R06 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R110 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R111 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R113 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R115 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R129b = 1 st						
			Leegstraat: R115a = 1 st						
			Leegstraat: R123 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R104b = 1 st						
			Ter Priemstraat: R07 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R08 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputten = 15 st + 1 st (andere) = 16 st						
154	0703.22080	*	-, 1 m < H ≤ 2 m – toegangsput met 3 aansluitingen		VH	st	6,00	€ 1.500,00	€ 9.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R05 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R114a = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R129a = 1 st						
			Leegstraat: R126a = 1 st						
			Leegstraat: R127a = 1 st						

			Totaal aantal toegangspotten = 5 st + 1 st (andere) = 6 st						
155	0703.32080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m – toegangspuit met 2 aansluitingen		VH	st	8,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R116 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R128 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R140b = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R141 = 1 st						
			Nieuwstraat (zijstraten): R122a = 1 st						
			Ter Priemstraat: R102 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R105 = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 7 st + 1 st (andere) = 8 st						
156	0703.32080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m – toegangspuit met 3 aansluitingen		VH	st	2,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
			Ter Priemstraat: R106b = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 1 st + 1 st (andere) = 2 st						
	0703.uvxyz		Vervaltoegangspuit (VTP) volgens 2-2.6.2						
			Vervaltoegangspuit (VTP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm						
		A	geprefabriceerde grote toegangspuit klasse 1 van beton	7-3.1					
157	0703.23080	*	-, 1 m < H ≤ 2 m – toegangspuit met 2 aansluitingen		VH	st	5,00	€ 1.685,00	€ 8.425,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R130a = 1 st						
			Leegstraat: R126b = 1 st						
			Leegstraat: R127b = 1 st						
			Ter Priemstraat: R108 = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 4 st + 1 st (andere) = 5 st						
158	0703.23080	*	-, 1 m < H ≤ 2 m – toegangspuit met 3 aansluitingen		VH	st	8,00	€ 1.685,00	€ 13.480,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R01c = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R04 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R114b = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R130b = 1 st						
			Leegstraat: R124 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R142 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R107 = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 7 st + 1 st (andere) = 8 st						
158	0703.33080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m – toegangspuit met 2 aansluitingen		VH	st	4,00	€ 2.300,00	€ 9.200,00
			Ter Priemstraat: R103b = 1 st						
			Ter Priemstraat: R106c = 1 st						
			Ter Priemstraat: R106a = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 3 st + 1 st (andere) = 4 st						
159	0703.33080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m – toegangspuit met 3 aansluitingen		VH	st	5,00	€ 2.300,00	€ 11.500,00

			Nieuwstraat (hoofdstraat): R117 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R119 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R10 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R103a = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 4 st + 1 st (andere) = 5 st						
160	0703.33080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m – toegangspuut met 4 aansluitingen		VH	st	2,00	€ 2.300,00	€ 4.600,00
			Ter Priemstraat: R104a = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 1 st + 1 st (andere) = 2 st						
			Vervaltoegangspuut (VTP) di of du van de grootste aansluitende leiding = 1000 mm						
		A	geprefabriceerde grote toegangspuut klasse 1 van beton	7-3.1					
162	0703.43100	*	-, 0 m < H ≤ 4 m – toegangspuut met 3 aansluitingen		VH	st	2,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
			Ter Priemstraat: R11 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 1 st + 1 st (andere) = 2 st						
163	0703.43100	*	-, 0 m < H ≤ 4 m – toegangspuut met 4 aansluitingen		VH	st	4,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): R140a = 1 st						
			Ter Priemstraat: R12 = 1 st						
			Ter Priemstraat: R13 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 3 st + 1 st (andere) = 4 st						
	0703.1vxyz		Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputen						
			Riooldeksel met kader type 5	7-3.1.1.2					
164	0703.15211	*	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling - inclusief inscriptie RWA		VH	st	70,00	€ 520,00	€ 36.400,00
			Aantal toegangsputen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 27 st						
			Aantal toegangsputen (Nieuwstraat - zijstraten) = 3 st						
			Aantal toegangsputen (Leegstraat) = 8 st						
			Aantal toegangsputen (Ter Priemstraat) = 19 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 57 st + 13 st (andere) = 70 st						
	0400.00000		VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN						
	0402.uvxyz		Grondverzet volgens 4-2						
			Volume grondwerk - Nieuwstraat (hoofdstraat) = 3099 m³ (volume rioleringsleuf) + 251 m³ (volume inspectieput) = 3350 m³						
			Volume grondwerk - Nieuwstraat (zijstraten) = 869 m³ (volume rioleringsleuf) + 27 m³ (volume inspectieput) = 896 m³						
			Volume grondwerk - Leegstraat = 744 m³ (volume rioleringsleuf) + 88 m³ (volume inspectieput) = 832 m³						
			Volume grondwerk - Ter Priemstraat = 3043 m³ (volume rioleringsleuf) + 248 m³ (volume inspectieput) = 3291 m³						
			Totaal volume grondwerk = 8369 m³ afronden naar 8370 m³						
			Verwijderen van bodemvreemde materialen	4-2					
165	0402.40041		-, zeven van uitgegraven bodem		VH	m³	8.370,00	€ 5,00	€ 41.850,00

			Totaal volume grondwerk = 8369 m³ afronden naar 8370 m³						
166	0402.40042		-, afvoer van steenachtige materialen		VH	ton	3.350,00	€ 10,00	€ 33.500,00
			Totaal volume steenachtige materialen = 8370 m³ x 20% x 2 ton/m³						
			Totaal volume steenachtige materialen = 3348 ton afronden naar 3350 ton						
167	0402.40043		-, afvoer van bodemvreemde materialen		VH	ton	840,00	€ 40,00	€ 33.600,00
			Totaal volume bodemvreemde materialen = 8370 m³ x 5% x 2 ton/m³						
			Totaal volume bodemvreemde materialen = 837 ton afronden naar 840 ton						
	****.*****		Afvoer en verwerking van grondoverschotten van de riolering						
168	****.*****	*	Afvoer en behandeling van gronden conform Vlarebo		FH	m³	8.370,00	€ 10,00	€ 83.700,00
			Totaal volume grondwerk = 8369 m³ afronden naar 8370 m³						
			Hoofdstuk 2.2.3 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (DWA)						
	0700.00000		RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER						
	0701.2vxyz		Rioleringsbuizen						
			Rioleringsbuizen diameter di = 250 mm	7-1					
169	0701.20253	G	-, gresbuizen reeks 160		VH	m	2.680,00	€ 135,00	€ 361.800,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01c-PS01: 2 m (gem. diepte: 1,15 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): PS01-D01d: 2 m (gem. diepte: 3,22 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01d-D01a: 12 m (gem. diepte: 3,25 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01a-D01b: 50 m (gem. diepte: 3,40 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01b-D02: 19,5 m (gem. diepte: 3,46 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D02-D03: 92 m (gem. diepte: 3,49 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D03-D04: 44 m (gem. diepte: 3,54 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D04-D05: 85 m (gem. diepte: 3,33 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D04-O3: 90 m (gem. diepte: 3,33 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D05-D06: 104 m (gem. diepte: 3,01 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D06-D101: 80 m (gem. diepte: 2,59 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D101-D102: 80 m (gem. diepte: 2,22 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D102-D103a: 79 m (gem. diepte: 2,12 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D103a-D103b: 13 m (gem. diepte: 2,12 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D103b-D104: 33 m (gem. diepte: 2,28 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D104-D105: 28 m (gem. diepte: 2,41 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D105-D106: 19 m (gem. diepte: 2,45 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D106-D108: 35 m (gem. diepte: 2,52 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D108-D109: 96 m (gem. diepte: 2,14 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D122b-D122a: 8 m (gem. diepte: 1,40 m)						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D122a-D123: 47 m (gem. diepte: 1,31 m)						

		Nieuwstraat (hoofdstraat): D05-D124: 80 m (gem. diepte: 2,90 m)						
		Nieuwstraat (hoofdstraat): D124-D125: 71 m (gem. diepte: 2,32 m)						
		Nieuwstraat (hoofdstraat): D125-D126: 6 m (gem. diepte: 1,96 m)						
		Nieuwstraat (hoofdstraat): D126-D127: 17 m (gem. diepte: 1,84 m)						
		Nieuwstraat (hoofdstraat): D06-D07: 72 m (gem. diepte: 2,49 m)						
		Nieuwstraat (zijstraten): D108-D114: 124 m (gem. diepte: 2,26 m)						
		Nieuwstraat (zijstraten): D106-D113a: 76 m (gem. diepte: 2,52 m)						
		Nieuwstraat (zijstraten): D113a-D133b: 76 m (gem. diepte: 2,08 m)						
		Leegstraat: D103b-D110: 100 m (gem. diepte: 2,04 m)						
		Leegstraat: D110-O2: 113 m (gem. diepte: 1,89 m)						
		Leegstraat: O2-D112: 55 m (gem. diepte: 1,77 m)						
		Leegstraat: D103a-D103c: 14 m (gem. diepte: 2,03 m)						
		Leegstraat: D103c-O1: 30 m (gem. diepte: 1,94 m)						
		Ter Priemstraat: D08-D09: 3,5 m (gem. diepte: 2,30 m)						
		Ter Priemstraat: D09-D10: 32,5 m (gem. diepte: 2,11 m)						
		Ter Priemstraat: D10-D11: 10 m (gem. diepte: 1,91 m)						
		Ter Priemstraat: D11-D12: 8,5 m (gem. diepte: 1,81 m)						
		Ter Priemstraat: PS02-D08: 10 m (gem. diepte: 2,68 m)						
		Ter Priemstraat: D08-D116: 100 m (gem. diepte: 3,70 m)						
		Ter Priemstraat: D116-D117: 122 m (gem. diepte: 3,30 m)						
		Ter Priemstraat: D117-D118: 122 m (gem. diepte: 2,89 m)						
		Ter Priemstraat: D118-D119: 98 m (gem. diepte: 2,49 m)						
		Ter Priemstraat: D119-D120: 102 m (gem. diepte: 2,29 m)						
		Ter Priemstraat: D120-D121: 94 m (gem. diepte: 1,95 m)						
		Totale lengte rioleringsbuizen = 2555 m afronden naar 2680 m						
	0701.3vxyz	Funderingen van rioleringsbuizen						
		Fundering van zandcement of granulaatcement	7-1.1.2.2					
170	0701.30303	-, di of du ≤ 300 mm		VH	m	2.680,00	€ 10,00	€ 26.800,00
	0701.4vxyz	Omhuiling van rioleringsbuizen						
		Omhuiling met zand	7-1.1.2.2					
171	0701.40302	-, di of du ≤ 300 mm		VH	m	2.680,00	€ 5,00	€ 13.400,00
	0701.5vxyz	Aanvulling van riolerings sleuven						
		Aanvulling met zand	7-1.1.2.6					
172	0701.50023	-, 1 m < H ≤ 2 m		VH	m³	395,00	€ 10,00	€ 3.950,00
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 49 m³						
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - zijstraten) = 0 m³						
		Volume aanvulling (Leegstraat) = 203 m³						
		Volume aanvulling (Ter Priemstraat) = 124 m³						

			Totaal volume aanvulling = 376 m³ afronden naar 395 m³						
173	0701.50033	- , 2 m < H ≤ 3 m		VH	m³	2.785,00	€ 10,00	€ 27.850,00	
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 1300 m³							
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - zijstraten) = 485 m³							
		Volume aanvulling (Leegstraat) = 164 m³							
		Volume aanvulling (Ter Priemstraat) = 766 m³							
		Totaal volume aanvulling = 2715 m³ afronden naar 2785 m³							
174	0701.50043	- , 3 m < H ≤ 4 m		VH	m³	3.055,00	€ 12,00	€ 36.660,00	
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2021 m³							
		Volume aanvulling (Nieuwstraat - zijstraten) = 0 m³							
		Volume aanvulling (Leegstraat) = 0 m³							
		Volume aanvulling (Ter Priemstraat) = 959 m³							
		Totaal volume aanvulling = 2980 m³ afronden naar 3055 m³							
	0701.6vxyz	Geschikt maken van de sleufbodem na uitgraving door aanbrengen van aanvullingsmateriaal onder de fundering volgens 7-1.1.2.1.C							
		Geschikt maken van de sleufbodem met zandcement of granulaatcement op diepte h'	7-1.1.2.1.C						
175	0701.62003	- , 1,00 m < h ≤ 2,00 m		VH	m³	225,00	€ 40,00	€ 9.000,00	
		(volume aanvullingsmateriaal = sleuflengte x sleufbreedte x diepte onder sleuf)							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 80 m x 1,09 m x 0,50 m = 43,60 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Leegstraat) = 198 m x 1,09 m x 0,50 m = 107,91 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 112,5 m x 1,09 m x 0,50 m = 61,31 m³							
		Totaal volume aanvullingsmateriaal = 212,82 m³ afronden naar 225 m³							
176	0701.63003	- , 2,00 m < h ≤ 3,00 m		VH	m³	955,00	€ 40,00	€ 38.200,00	
		(volume aanvullingsmateriaal = sleuflengte x sleufbreedte x diepte onder sleuf)							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 686 m x 1,29 m x 0,50 m = 442,47 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - zijstraten) = 276 m x 1,29 m x 0,50 m = 178,02 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Leegstraat) = 114 m x 1,29 m x 0,50 m = 73,53 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 368 m x 1,29 m x 0,50 m = 237,36 m³							
		Totaal volume aanvullingsmateriaal = 931,38 m³ afronden naar 955 m³							
177	0701.64003	- , 3,00 m < h' ≤ 4,00 m		VH	m³	625,00	€ 45,00	€ 28.125,00	
		(volume aanvullingsmateriaal = sleuflengte x sleufbreedte x diepte onder sleuf)							
		Volume aanvullingsmateriaal (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 498,5 m x 1,69 m x 0,50 m = 421,23 m³							
		Volume aanvullingsmateriaal (Ter Priemstraat) = 222 m x 1,69 m x 0,50 m = 187,59 m³							
		Totaal volume aanvullingsmateriaal = 608,82 m³ afronden naar 625 m³							
	0701.9vxyz	Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf							
		Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf	7-1.1.2.1						
178	0701.91002	- , 1 m < H ≤ 2 m		VH	m³	640,00	€ 8,00	€ 5.120,00	

			Volume grondwerk (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 122 m³						
			Volume grondwerk (Leegstraat) = 385 m³						
			Volume grondwerk (Ter Priemstraat) = 227 m³						
			Totaal volume grondwerk = 612 m³ afronden naar 640 m³						
179	0701.91003		-, 2 m < H ≤ 3 m		VH	m³	4.500,00	€ 10,00	€ 45.000,00
			Volume grondwerk (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2043 m³						
			Volume grondwerk (Nieuwstraat - zijstraten) = 784 m³						
			Volume grondwerk (Leegstraat) = 287 m³						
			Volume grondwerk (Ter Priemstraat) = 1165 m³						
			Totaal volume grondwerk = 4279 m³ afronden naar 4500 m³						
180	0701.91004		-, 3 m < H ≤ 4 m		VH	m³	4.200,00	€ 12,00	€ 50.400,00
			Volume grondwerk (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 2729 m³						
			Volume grondwerk (Ter Priemstraat) = 1275 m³						
			Totaal volume grondwerk = 4004 m³ afronden naar 4200 m³						
	0703.uvxyz		Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput (DTP, BTP, STP volgens 2-2.6.2)						
			Geprefabriceerde toegang- of verbindingsput (DTP, BTP of STP), di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm						
		A	geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton	7-3.1					
181	0703.21080		-, 1 m < H ≤ 2 m		VH	st	6,00	€ 1.450,00	€ 8.700,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D123 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D127 = 1 st						
			Leegstraat: D112 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D12 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D121 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputten = 5 st + 1 st (andere) = 6 st						
182	0703.31080		-, 2 m < H ≤ 3 m		VH	st	4,00	€ 1.750,00	€ 7.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D109 = 1 st						
			Nieuwstraat (zijstraten): D113b = 1 st						
			Nieuwstraat (zijstraten): D114 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputten = 3 st + 1 st (andere) = 4 st						
	0703.uvxyz		Geprefabriceerde toegangs- of verbindingsput met hoekverdraaiing (HTP of ATP volgens 2-2.6.2)						
			Geprefabriceerde toegangsput met hoekverdraaiing (HTP, ATP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm						
		A	geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton	7-3.1					
183	0703.22080	*	-, 1 m < H ≤ 2 m (toegangsputten met 2 aansluitingen)		VH	st	4,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D122a = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D126 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D11 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputten = 3 st + 1 st (andere) = 4 st						

184	0703.32080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m (toegangsputen met 2 aansluitingen)		VH	st	15,00	€ 2.000,00	€ 30.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D101 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D102 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D104 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D105 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D124 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D125 = 1 st						
			Nieuwstraat (zijstraten): D113a = 1 st						
			Leegstraat: D103c = 1 st						
			Leegstraat: D110 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D09 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D10 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D118 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D119 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D120 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 14 st + 1 st (andere) = 15 st						
185	0703.32080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m (toegangsputen met 3 aansluitingen)		VH	st	5,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D103a = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D103b = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D106 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D108 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 4 st + 1 st (andere) = 5 st						
186	0703.42080	*	-, 3 m < H ≤ 4 m (toegangsputen met 2 aansluitingen)		VH	st	8,00	€ 2.200,00	€ 17.600,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01d = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01a = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01b = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D02 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D03 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D116 = 1 st						
			Ter Priemstraat: D117 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 7 st + 1 st (andere) = 8 st						
187	0703.42080	*	-, 3 m < H ≤ 4 m (toegangsputen met 3 aansluitingen)		VH	st	2,00	€ 2.200,00	€ 4.400,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D04 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D05 = 1 st						
			Totaal aantal toegangsputen = 2 st						
	0703.uvxyz		Vervaltoegangsput (VTP) volgens 2-2.6.2						
			Vervaltoegangsput (VTP) di of du van de grootste aansluitende leiding ≤ 800 mm						
		A	geprefabriceerde grote toegangsput klasse 1 van beton	7-3.1					

188	0703.23080	*	-, 1 m < H ≤ 2 m (toegangspotten met 3 aansluitingen)		VH	st	4,00	€ 1.700,00	€ 6.800,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D01c = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D06 = 1 st						
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D122b = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 3 st + 1 st (andere) = 4 st						
189	0703.33080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m (toegangspotten met 2 aansluitingen)		VH	st	1,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): D07 = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 1 st						
190	0703.33080	*	-, 2 m < H ≤ 3 m (toegangspotten met 3 aansluitingen)		VH	st	1,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
			Ter Priemstraat: D08 = 1 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 1 st						
	0703.1vxyz		Bovenbouw van nieuwe toegangs- en verbindingsputten						
			Riooldeksel met kader type 5	7-3.1.1.2					
191	0703.15211	*	-, klasse D400, met geprefabriceerde of ter plaatse gestorte regeling - inclusief inscriptie DWA		VH	st	50,00	€ 520,00	€ 26.000,00
			Nieuwstraat (hoofdstraat): 26 st						
			Nieuwstraat (zijstraten): 3 st						
			Leegstraat: 3 st						
			Ter Priemstraat: 11 st						
			Totaal aantal toegangspotten = 43 st + 7 st (andere) = 50 st						
	0400.00000		VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN						
	0402.uvxyz		Grondverzet volgens 4-2						
			Volume grondwerk - Nieuwstraat (hoofdstraat): 4894 m³ (volume rioleringsseuven) + 266 m³ (volume inspectieputten) = 5160 m³						
			Volume grondwerk - Nieuwstraat (zijstraten): 784 m³ (volume rioleringsseuven) + 26 m³ (volume inspectieputten) = 810 m³						
			Volume grondwerk - Leegstraat: 672 m³ (volume rioleringsseuven) + 40 m³ (volume inspectieputten) = 712 m³						
			Volume grondwerk - Ter Priemstraat: 2667 m³ (volume rioleringsseuven) + 107 m³ (volume inspectieputten) = 2774 m³						
			Totaal volume grondwerk = 9456 m³ afronden naar 9460 m³						
			Verwijderen van bodemvreemde materialen	4-2					
192	0402.40041		-, zeven van uitgegraven bodem		VH	m³	9.460,00	€ 5,00	€ 47.300,00
			Totaal volume grondwerk = 9456 m³ afronden naar 9460 m³						
193	0402.40042		-, afvoer van steenachtige materialen		VH	ton	3.785,00	€ 10,00	€ 37.850,00
			Totaal volume steenachtige materialen = 9460 m³ x 20% x 2 ton/m³						
			Totaal volume steenachtige materialen = 3784 ton afronden naar 3785 ton						
194	0402.40043		-, afvoer van bodemvreemde materialen		VH	ton	950,00	€ 40,00	€ 38.000,00
			Totaal volume bodemvreemde materialen = 9460 m³ x 5% x 2 ton/m³						

			Totaal volume bodemvreemde materialen = 946 ton afronden naar 950 ton						
	**** . ****		Afvoer en verwerking van grondoverschotten van de riolering						
195	**** . ****	*	Afvoer en behandeling conform Vlarebo		FH	m³	9.460,00	€ 10,00	€ 94.600,00
			Totaal volume grondwerk = 9456 m³ afronden naar 9460 m³						
			Hoofdstuk 2.2.4 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (huisaansluitingen)						
	0700.00000		RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER						
	0705.1vxyz		Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering						
			Aanleg van aansluitngen voor 141 woningen, inclusief 10 extra wachtaansluitingen, met RWA uitgevoerd in grijze leidingen en DWA in oranje leidingen.						
			PP-buizen reeks SN8	7-5					
196	0705.11607		-, du = 160 mm		VH	m	2.440,00	€ 45,00	€ 109.800,00
			Lengte rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 8 m/st = 800 m						
			Lengte rioleringsbuizen (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 8 m/st = 480 m						
			Lengte rioleringsbuizen (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 8 m/st = 256 m						
			Lengte rioleringsbuizen (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 8 m/st = 720 m						
			Lengte rioleringsbuizen (wachtaansluitingen): (10 st + 10 st) x 8 m/st = 160 m						
			Totale lengte rioleringsbuizen = 2416 m afronden naar 2440 m						
197	**** . ****	*	Meerprijs voor het vervangen van een rechte gresbuis reeks 160 met di = 250 mm door een T-aansluitingsstuk 250/250/150 mm voor het verwezenlijken van de DWA-huisaansluitingen. Het betreft hier enkel de leveringen van materialen, het plaatsen is inbegrepen hoofdriool.		VH	st	155,00	€ 55,00	€ 8.525,00
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 50 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Nieuwstraat - zijstraat): 30 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Leegstraat): 16 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Ter Priemstraat): 45 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (wachtaansluitingen): 10 st						
			Totaal aantal DWA-huisaansluitingen = 151 st + 4 st (andere) = 155 st						
198	**** . ****	*	Meerprijs voor huisaansluitingen met moeilijke doorgang door nutsleidingen, op aangeven van leidende ambtenaar.		VH	st	305,00	€ 150,00	€ 45.750,00
			Aantal huisaansluitingen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 50 st (RWA) + 50 st (DWA) = 100 st						
			Aantal huisaansluitingen (Nieuwstraat - zijstraat): 30 st (RWA) + 30 st (DWA) = 60 st						
			Aantal huisaansluitingen (Leegstraat): 16 st (RWA) + 16 st (DWA) = 32 st						
			Aantal huisaansluitingen (Ter Priemstraat): 45 st (RWA) + 45 st (DWA) = 90 st						
			Aantal huisaansluitingen (wachtaansluitingen): 10 st (RWA) + 10 st (DWA) = 20 st						
			Totaal aantal huisaansluitingen = 302 st + 3 st (andere) = 305 st						
	0705.2vxyz		Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van aansluitmof volgens 7-5.1.2.3						
			Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van polyethyleenmof	7-5					

199	0705.21603	- , di = 160 mm		VH	st	305,00	€ 140,00	€ 42.700,00
	0705.3vxyz	Hulpstukken						
		Bochtstukken in PP	7-5					
200	0705.31603	- , du = 160 mm		VH	st	1.525,00	€ 30,00	€ 45.750,00
		Aantal bochtstukken (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 5 bochtstukken = 500 st						
		Aantal bochtstukken (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 5 bochtstukken = 300 st						
		Aantal bochtstukken (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 5 bochtstukken = 160 st						
		Aantal bochtstukken (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 5 bochtstukken = 450 st						
		Aantal bochtstukken (wachtaansluitingen): (10 st + 10 st) x 5 bochtstukken = 100 st						
		Totaal aantal bochtstukken = 1510 st + 15 st (andere) = 1525 st						
	0705.5vxyz	T- of Y-stukken						
		T- of Y-stukken in PP	7-5					
201	0705.41603	- , du = 160 mm		VH	st	305,00	€ 35,00	€ 10.675,00
		Aantal T/Y-stukken (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 1 T/Y-stuk = 100 st						
		Aantal T/Y-stukken (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 1 T/Y-stuk = 60 st						
		Aantal T/Y-stukken (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 1 T/Y-stuk = 32 st						
		Aantal T/Y-stukken (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 1 T/Y-stuk = 90 st						
		Aantal T/Y-stukken: (10 st + 10 st) x 1 T/Y-stuk = 20 st						
		Totaal aantal T/Y-stukken = 302 st + 3 st (andere) = 305 st						
		Verloop- of aansluitstuk in PP	7-5					
202	0705.51603	- , du = 160 mm		VH	st	610,00	€ 30,00	€ 18.300,00
		Aantal verloopstukken (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 2 verloopstukken = 200 st						
		Aantal verloopstukken (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 2 verloopstukken = 120 st						
		Aantal verloopstukken (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 2 verloopstukken = 64 st						
		Aantal verloopstukken (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 2 verloopstukken = 180 st						
		Aantal verloopstukken: (10 st + 10 st) x 2 verloopstukken = 40 st						
		Totaal aantal verloopstukken = 604 st + 6 st (andere) = 610 st						
	0705.uvxyz	Fundering en omhulling van de buizen						
		Fundering en omhulling met zand volgens 3-6.2.2	7-5.1.2.2					
203	0705.72000	- , 150 mm < di of du ≤ 200 mm		VH	m	730,00	€ 5,00	€ 3.650,00
		Lengte SK-aansluitingen (rioleringsbuizen): 2416 m						
		Lengte SK-aansluitingen (bochtstukken): 1510 st x 0,30 m/st = 453 m						
		Lengte SK-aansluitingen (T/Y-stukken): 302 st x 0,30 m/st = 90,60 m						
		Lengte SK-aansluitingen (verloopstukken): 604 st x 0,30 m/st = 181,20 m						
		Totale lengte SK-aansluitingen = 724,80 m afronden naar 730 m						
	0705.9vxyz	Aansluiting van privé-riolering volgens 7-5						

204	0705.91601	*	Afvoerbuizen van PP reeks SN8 - di < 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement	7-5	VH	m	230,00	€ 45,00	€ 10.350,00
			Lengte afvoerbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 1 m/st x 75% = 75 m						
			Lengte afvoerbuizen (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 1 m/st x 75% = 45 m						
			Lengte afvoerbuizen (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 1 m/st x 75% = 24 m						
			Lengte afvoerbuizen (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 1 m/st x 75% = 67,5 m						
			Lengte afvoerbuizen (wachtaansluitingen): (10 st + 10 st) x 1 m/st x 75% = 15 m						
			Totale lengte afvoerbuizen = 226,5 m afronden naar 230 m						
205	0705.91601	*	Afvoerbuizen van PP reeks SN8 - 160 mm < di ≤ 200 mm incl. fundering en omhulling in zandcement	7-5	VH	m	80,00	€ 45,00	€ 3.600,00
			Lengte afvoerbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 1 m/st x 25% = 25 m						
			Lengte afvoerbuizen (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 1 m/st x 25% = 15 m						
			Lengte afvoerbuizen (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 1 m/st x 25% = 8 m						
			Lengte afvoerbuizen (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 1 m/st x 25% = 22,5 m						
			Lengte afvoerbuizen (wachtaansluitingen): (10 st + 10 st) x 1 m/st x 25% = 5 m						
			Totale lengte afvoerbuizen = 75,5 m afronden naar 80 m						
206	0705.91602	*	Bochtstukken in PP - di < 160 mm incl. fundering en omhulling in zandcement	7-5	VH	st	610,00	€ 30,00	€ 18.300,00
			Aantal bochtstukken (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 2 bochtstukken = 200 st						
			Aantal bochtstukken (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 2 bochtstukken = 120 st						
			Aantal bochtstukken (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 2 bochtstukken = 64 st						
			Aantal bochtstukken (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 2 bochtstukken = 180 st						
			Aantal bochtstukken (wachtaansluitingen): (10 st + 10 st) x 2 bochtstukken = 40 st						
			Totaal aantal bochtstukken = 604 st + 6 st (andere) = 610 st						
207	0705.91603	*	Reductiestukken in PP- d = 160 mm naar di < 160 mm inclusief fundering en omhulling in zandcement volgens 7-5,2	7-5	VH	st	305,00	€ 30,00	€ 9.150,00
			Aantal reductiestukken (Nieuwstraat - hoofdstraat): (50 st + 50 st) x 1 reductiestuk = 100 st						
			Aantal reductiestukken (Nieuwstraat - zijstraat): (30 st + 30 st) x 1 reductiestuk = 60 st						
			Aantal reductiestukken (Leegstraat): (16 st + 16 st) x 1 reductiestuk = 32 st						
			Aantal reductiestukken (Ter Priemstraat): (45 st + 45 st) x 1 reductiestuk = 90 st						
			Aantal reductiestukken (wachtaansluitingen): (10 st + 10 st) x 1 reductiestuk = 20 st						
			Totaal aantal reductiestukken = 302 st + 3 st (andere) = 305 st						
302	0705.91605	*	Aankoppelen van bovengrondse regenwaterafvoerbuizen (incl. alle hulpstukken)	7-5.6	VH	st	8,00	€ 50,00	€ 400,00
303	****.*****	*	Krimpmof / hulpstuk allerhande teneinde de verbinding te maken tussen bestaande en nieuw te plaatsen buizen volgens 3-25		VH	st	155,00	€ 45,00	€ 6.975,00
	0706.2vxyz		Huisaansluitputjes volgens 7-6.2						
304	0706.22000	*	Betonnen huisaansluitputje zonder stankafsluiter, incl. deksel: T-inspectieopeningen m.i.v. grondwerk, fundering en volledige omhulling met zandcement, afdekkingsinrichting met inscriptie RWA	7-6.2	VH	st	155,00	€ 175,00	€ 27.125,00
			Aantal RWA-huisaansluitingen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 50 st						
			Aantal RWA-huisaansluitingen (Nieuwstraat - zijstraat): 30 st						
			Aantal RWA-huisaansluitingen (Leegstraat): 16 st						
			Aantal RWA-huisaansluitingen (Ter Priemstraat): 45 st						

			Aantal RWA-huisaansluitingen (wachtaansluitingen): 10 st						
			Totaal aantal RWA-huisaansluitingen = 151 st + 4 st (andere) = 155 st						
305	****.*****	*	Huisaansluitputjes op de DWA-riolering: T-inspectieopeningen m.i.v. grondwerk, fundering en volledige omhulling met zandcement, afdekkingsinrichting met inscriptie DWA	7-6.2	VH	st	155,00	€ 175,00	€ 27.125,00
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 50 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Nieuwstraat - zijstraat): 30 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Leegstraat): 16 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (Ter Priemstraat): 45 st						
			Aantal DWA-huisaansluitingen (wachtaansluitingen): 10 st						
			Totaal aantal DWA-huisaansluitingen = 151 st + 4 st (andere) = 155 st						
	0400.00000		VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN						
	0402.uvxyz		Grondverzet volgens 4-2						
			Volume grondwerk huisaansluitingen (Nieuwstraat - hoofdstraat): 100 st x 8,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,50 m (diepte) = 1200 m³						
			Volume grondwerk huisaansluitingen (Nieuwstraat - zijstraten): 60 st x 8,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,50 m (diepte) = 720 m³						
			Volume grondwerk huisaansluitingen (Leegstraat): 32 st x 8,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,50 m (diepte) = 384 m³						
			Volume grondwerk huisaansluitingen (Ter Priemstraat): 90 st x 8,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,50 m (diepte) = 1080 m³						
			Volume grondwerk huisaansluitingen (huisaansluitingen): 20 st x 8,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,50 m (diepte) = 30,5 m³						
			Totaal volume grondwerk = 3414,5 m³ afronden naar 3415 m³						
			Globale prijs voor afvoer en verwerken van grondoverschotten	7-1.2					
308	0701.93400		-, bodem ondiep grondwerk		GP	euro	1,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totaal volume grondwerk = 3414,5 m³ afronden naar 3415 m³						
			Verwijderen van bodemvreemde materialen	4-2					
306	0402.40041		-, zeven van uitgegraven bodem		VH	m³	3.415,00	€ 5,00	€ 17.075,00
			Totaal volume grondwerk = 3414,5 m³ afronden naar 3415 m³						
308	0402.40042		-, afvoer van steenachtige materialen		VH	ton	1.370,00	€ 10,00	€ 13.700,00
			Totaal volume steenachtige materialen = 3415 m³ x 20% x 2 ton/m³						
			Totaal volume steenachtige materialen = 1366 ton afronden naar 1370 ton						
308	0402.40043		-, afvoer van bodemvreemde materialen		VH	ton	345,00	€ 40,00	€ 13.800,00
			Totaal volume bodemvreemde materialen = 3415 m³ x 5% x 2 ton/m³						
			Totaal volume bodemvreemde materialen = 341,5 ton afronden naar 345 ton						
	****.*****		Afvoer en verwerking van grondoverschotten van de riolering						
308	****.*****	*	Afvoer en behandelen van de gronden conform Vlarebo		VH	m³	3.415,00	€ 10,00	€ 34.150,00
			Totaal volume grondwerk = 3414,5 m³ afronden naar 3415 m³						

	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN							
	0901.uvxyz	Zandcement of Granulaatcement volgens 9-1							
310	0901.10000	Zandcement	9-1	VH	m³	10,00	€ 55,00	€ 550,00	
311	0901.20000	Granulaatcement	9-1	VH	m³	10,00	€ 60,00	€ 600,00	
		Hoofdstuk 2.2.5 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (straatkolkaansluitingen)							
	0700.00000	RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER							
	0705.1vxyz	Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering							
		Wegenis dient maximaal door berm af te wateren naar grachten zonder slikkers. Slikkers enkel voorzien langs woningen of zones zonder grachten.							
		PP-buizen reeks SN8	7-5						
312	0705.11607	-, du = 160 mm		VH	m	1.425,00	€ 45,00	€ 64.125,00	
		Lengte rioleringsbuizen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 122 st x 5 m/st = 610 m							
		Lengte rioleringsbuizen (Nieuwstraat - zijstraat) = 30 st x 5 m/st = 150 m							
		Lengte rioleringsbuizen (Leegstraat) = 35 st x 5 m/st = 175 m							
		Lengte rioleringsbuizen (Ter Priemstraat) = 95 st x 5 m/st = 475 m							
		Totale lengte rioleringsbuizen = 1410 m afronden naar 1425 m							
	0705.2vxyz	Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van aansluitmof volgens 7-5.1.2.3							
		Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van polyethyleenmof	7-5						
313	0705.21603	-, di = 160 mm		VH	st	285,00	€ 140,00	€ 39.900,00	
		Aantal aansluitingen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 122 st							
		Aantal aansluitingen (Nieuwstraat - zijstraat) = 30 st							
		Aantal aansluitingen (Leegstraat) = 35 st							
		Aantal aansluitingen (Ter Priemstraat) = 95 st							
		Totaal aantal aansluitingen = 282 st + 3 st (andere) = 285 st							
	0705.3vxyz	Hulpstukken							
		Bochtstukken in PP	7-5						
314	0705.31603	-, du = 160 mm		VH	st	1.425,00	€ 30,00	€ 42.750,00	
		Aantal bochtstukken (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 122 st x 5 bochtstukken/st = 610 st							
		Aantal bochtstukken (Nieuwstraat - zijstraat) = 30 st x 5 bochtstukken/st = 150 st							
		Aantal bochtstukken (Leegstraat) = 35 st x 5 bochtstukken/st = 175 st							
		Aantal bochtstukken (Ter Priemstraat) = 95 st x 5 bochtstukken/st = 475 st							
		Totaal aantal bochtstukken = 1410 st + 15 st (andere) = 1425 st							
	0705.uvxyz	Fundering en omhulling van de buizen							

		Fundering en omhulling met zand volgens 3-6.2.2	7-5.1.2.2					
315	0705.72000	- , 150 mm < di of du ≤ 200 mm		VH	m	1.510,00	€ 5,00	€ 7.550,00
		Lengte SK-aansluitingen (rioleringsbuizen) = 1410 m						
		Lengte SK-aansluitingen (bochtstukken) = 282 st x 0,30 m/st = 84,60 m						
		Totale lengte SK-aansluitingen = 1494,60 m afronden naar 1510 m						
	0400.00000	VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN						
	0402.uvxyz	Grondverzet volgens 4-2						
		Volume grondwerk SK-aansluitingen (Nieuwstraat - hoofdstraat) = 122 st x 5,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,00 m (diepte) = 610 m³						
		Volume grondwerk SK-aansluitingen (Nieuwstraat - zijstraten) = 30 st x 5,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,00 m (diepte) = 150 m³						
		Volume grondwerk SK-aansluitingen (Leegstraat) = 35 st x 5,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,00 m (diepte) = 175 m³						
		Volume grondwerk SK-aansluitingen (Ter Priemstraat) = 95 st x 5,00 m (lengte) x 1,00 m (breedte) x 1,00 m (diepte) = 475 m³						
		Totaal volume grondwerk SK-aansluitingen = 1410 m³						
		Globale prijs voor afvoer en verwerken van grondoverschotten	7-1.2					
308	0701.93400	- , bodem ondiep grondwerk		GP	euro	1,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totaal volume grondwerk SK-aansluitingen = 1410 m³						
		Verwijderen van bodemvreemde materialen	4-2					
316	0402.40041	- , zeven van uitgegraven bodem		VH	m³	1.410,00	€ 5,00	€ 7.050,00
		Totaal volume grondwerk SK-aansluitingen = 1410 m³						
317	0402.40042	- , afvoer van steenachtige materialen		VH	ton	565,00	€ 10,00	€ 5.650,00
		Totaal volume steenachtige materialen = 1410 m³ x 20% x 2 ton/m³						
		Totaal volume steenachtige materialen = 564 ton afronden naar 565 ton						
318	0402.40043	- , afvoer van bodemvreemde materialen		VH	ton	145,00	€ 40,00	€ 5.800,00
		Totaal volume bodemvreemde materialen = 1410 m³ x 5% x 2 ton/m³						
		Totaal volume bodemvreemde materialen = 141 ton afronden naar 145 ton						
	****.*****	Afvoer en verwerking van grondoverschotten van de riolering						
319	****.*****	* Afvoer en behandelen van de gronden conform Vlarebo		VH	m³	1.410,00	€ 10,00	€ 14.100,00
		Totaal volume grondwerk SK-aansluitingen = 1410 m³						
	0900.00000	ALLERHANDE WERKEN						
	0901.uvxyz	Zandcement of Granulaatcement volgens 9-1						
320	0901.10000	Zandcement	9-1	VH	m³	10,00	€ 55,00	€ 550,00
321	0901.20000	Granulaatcement	9-1	VH	m³	10,00	€ 60,00	€ 600,00

Hoofdstuk 2.2.6 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (grachten)									
	0700.00000		RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER						
	**** . ****		Bouwen van kopmuren en overstortschoten						
181	**** . ****	*	Bouwen van kopmuren in de Nieuwstraat, incl. 1 m grachtlengte riettegels op bodem en op talud tot kruinhoogte		VH	st	8,00	€ 3.500,00	€ 28.000,00
			Nieuwstraat (tegels 10 cm op 15 cm zandcement): 6 st						
182	**** . ****	*	Bouwen van overstortschot in de Nieuwstraat, incl. 2 m voor en na grachtlengte riettegels op bodem en op talud tot kruinhoogte		VH	st	1,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
			Nieuwstraat (tegels 10 cm op 15 cm zandcement): 1 st						
183	**** . ****	*	Bouwen van kopmuren in de Leegstraat, incl. 1 m grachtlengte riettegels op bodem en op talud tot kruinhoogte		VH	st	6,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00
			Leegstraat (tegels 10 cm op 15 cm zandcement): 6 st						
184	**** . ****	*	Bouwen van overstortschot in de Leegstraat, incl. 2 m voor en na grachtlengte riettegels op bodem en op talud tot kruinhoogte		VH	st	2,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
			Leegstraat (tegels 10 cm op 15 cm zandcement): 2 st						
185	**** . ****	*	Bouwen van kopmuren in de Ter Priemstraat, incl. 1 m grachtlengte riettegels op bodem en op talud tot kruinhoogte		VH	st	15,00	€ 2.000,00	€ 30.000,00
			Ter Priemstraat (tegels 10 cm op 15 cm zandcement): 7 st						
186	**** . ****	*	Teenversterking door middel van paal en plank, incl. herprofilering		VH	m	155,00	€ 70,00	€ 10.850,00
			Nieuwstraat en Leegstraat (bestaande grachten te herprofileren): 155 m						
187	**** . ****	*	Teenversterking door middel van paal en plank		VH	m	405,00	€ 60,00	€ 24.300,00
			Nieuwstraat (nieuwe grachten Nieuwstraat): 405 m						
188	**** . ****	*	Meerprijs voor het tijdelijk dichten en terug openen van sleuf in doodlopende straten, incl. het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de minder hinder steenslag		VH	st	10,00	€ 250,00	€ 2.500,00
			Nieuwstraat en Leegstraat: 10 st						
			<u>Knijpconstructie O1 - Nieuwstraat en Leegstraat</u>						
			Ter plaatse gegoten betonconstructie incl. knijpopening en bypass met schuif volgens detailtekening. Het betreft een knijpconstructie met 2 overstortmuren bestaande uit 4 kamers. Incl. alle grondwerk, aansluiting en 4 ingebetoneerde deksels type 5 inscriptie 1 x RWA en 3 x DWA.						
	0703.uvxyz		Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3						
189	0703.00001		Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput	7-3.5.1.2.A	GP	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
190	0703.00004		Aanvulling met zand	7-3.5	VH	m³	20,00	€ 18,00	€ 360,00
191	0703.00006		Fundering van schraal beton	7-3.5.1.2.A	VH	m²	3,00	€ 35,00	€ 105,00
192	0703.00007		Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton	9-3	VH	m³	8,10	€ 850,00	€ 6.885,00
			Volume gewapend beton (Leegstraat) - bodemplaat (0,30 m) = 1,80 m³						
			Volume gewapend beton (Leegstraat) - opgaand betonwerk: (0,20 m) = 5,09 m³						

			Volume gewapend beton (Leegstraat) - dekplaat (0,25 m) = 1,21 m³						
193	0703.00008		Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	9-3	VH	kg	972,00	€ 2,50	€ 2.430,00
194	0703.00009		Maken van stroomprofiel	9-3	VH	m³	1,50	€ 400,00	€ 600,00
195	0703.00013	*	Plaatsen van schacht en afdekking (dekstel type 5, klasse D400) - RWA-inscriptie voor RWA-kamer en DWA-inscriptie voor 2 DWA-kamers	7-3.5.1.2	VH	m	1,20	€ 510,00	€ 612,00
196	0703.00014		Leveren en plaatsen van duikschot in RVS 304 + bevestiging op overstortdrempel	3-12.22	VH	m	1,00	€ 85,00	€ 85,00
197	0703.00015		Leveren en plaatsen van in hoogte verstelbare overstortrand in RVS 304 + bevestiging	3-12.22	VH	m	1,00	€ 88,00	€ 88,00
	0706.3vxyz		Wandafsluiter volgens 7-6.3						
			Wandafsluiter voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	7-6.3					
198	0706.30250	*	-, 250 mm, leveren en plaatsen van een wandafsluiter in overstortconstuctie O1 met nuttige opening van diameter 250 mm met inbegrip van het overbrengings- en bedieningsmechanisme en bevestigingsmateriaal in RVS, plaatsen van dekselopening boven wandafsluiter om deze te kunnen bedienen		VH	m	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	7-6.3					
199	0706.30501		-, wandafsluiter di ≤ 500 mm		VH	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
			<u>Knijpconstructie O2 - Leegstraat</u>						
			Ter plaatse gegoten betonconstructie incl. knijpopening en bypass met schuif volgens detailtekening. Het betreft een knijpconstructie met overstortmuur bestaande uit 3 kamers. Incl. alle grondwerk, aansluiting en 3 ingebetoneerde deksels type 5 inscriptie 1 x RWA en 2 x DWA.						
	0703.uvxyz		Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3						
200	0703.00001		Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput	7-3.5.1.2.A	GP	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
201	0703.00004		Aanvulling met zand	7-3.5	VH	m³	20,00	€ 18,00	€ 360,00
202	0703.00006		Fundering van schraal beton	7-3.5.1.2.A	VH	m²	3,00	€ 35,00	€ 105,00
203	0703.00007		Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton	9-3	VH	m³	6,00	€ 850,00	€ 5.100,00
			Volume gewapend beton (Leegstraat) - bodemplaat (0,30 m) = 1 m³						
			Volume gewapend beton (Leegstraat) - opgaand betonwerk: (0,20 m) = 4 m³						
			Volume gewapend beton (Leegstraat) - dekplaat (0,25 m) = 1 m³						
204	0703.00008		Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	9-3	VH	kg	720,00	€ 2,50	€ 1.800,00
205	0703.00009		Maken van stroomprofiel	9-3	VH	m³	1,50	€ 400,00	€ 600,00
206	0703.00013	*	Plaatsen van schacht en afdekking (dekstel type 5, klasse D400) - RWA-inscriptie voor RWA-kamer en DWA-inscriptie voor 2 DWA-kamers	7-3.5.1.2	VH	m	1,20	€ 510,00	€ 612,00
207	0703.00014		Leveren en plaatsen van duikschot in RVS 304 + bevestiging op overstortdrempel	3-12.22	VH	m	1,00	€ 85,00	€ 85,00
208	0703.00015		Leveren en plaatsen van in hoogte verstelbare overstortrand in RVS 304 + bevestiging	3-12.22	VH	m	1,00	€ 88,00	€ 88,00
	0706.3vxyz		Wandafsluiter volgens 7-6.3						
			Wandafsluiter voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	7-6.3					
209	0706.30250	*	-, 250 mm, leveren en plaatsen van een wandafsluiter in overstortconstuctie O1 met nuttige opening van diameter 250 mm met inbegrip van het overbrengings- en bedieningsmechanisme en bevestigingsmateriaal in RVS, plaatsen van dekselopening boven wandafsluiter om deze te kunnen bedienen		VH	m	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

			Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	7-6.3					
210	0706.30501		-, wandafsluiter di ≤ 500 mm		VH	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
			<u>Knijpconstructie O3 - Nieuwstraat</u>						
			Ter plaatse gegoten betonconstructie incl. knijpopening en bypass met schuif volgens detailtekening. Het betreft een knijpconstructie met overstortmuur bestaande uit 4 kamers. Incl. alle grondwerk, aansluiting en 4 ingebetoneerde deksels type 5 inscriptie 1 x RWA en 3 x DWA.						
	0703.uvxyz		Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3						
211	0703.00001		Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput	7-3.5.1.2.A	GP	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
212	0703.00004		Aanvulling met zand	7-3.5	VH	m³	20,00	€ 18,00	€ 360,00
213	0703.00006		Fundering van schraal beton	7-3.5.1.2.A	VH	m²	3,00	€ 35,00	€ 105,00
214	0703.00007		Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton	9-3	VH	m³	9,00	€ 850,00	€ 7.650,00
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - bodemplaat (0,30 m) = 2 m³						
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - opgaand betonwerk: (0,20 m) = 5 m³						
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - dekplaat (0,25 m) = 2 m³						
215	0703.00008		Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	9-3	VH	kg	1.080,00	€ 2,50	€ 2.700,00
216	0703.00009		Maken van stroomprofiel	9-3	VH	m³	1,50	€ 400,00	€ 600,00
217	0703.00013	*	Plaatsen van schacht en afdekking (dekstel type 5, klasse D400) - RWA-inscriptie voor RWA-kamer en DWA-inscriptie voor 2 DWA-kamers	7-3.5.1.2	VH	m	1,20	€ 510,00	€ 612,00
218	0703.00014		Leveren en plaatsen van duikschot in RVS 304 + bevestiging op overstortdrempel	3-12.22	VH	m	1,00	€ 85,00	€ 85,00
219	0703.00015		Leveren en plaatsen van in hoogte verstelbare overstortrand in RVS 304 + bevestiging	3-12.22	VH	m	1,00	€ 88,00	€ 88,00
	0706.3vxyz		Wandafsluiter volgens 7-6.3						
			Wandafsluiter voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	7-6.3					
220	0706.30250	*	-, 250 mm, leveren en plaatsen van een wandafsluiter in overstortconstuctie O1 met nuttige opening van diameter 250 mm met inbegrip van het overbrengings- en bedieningsmechanisme en bevestigingsmateriaal in RVS, plaatsen van dekselopening boven wandafsluiter om deze te kunnen bedienen		VH	m	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	7-6.3					
221	0706.30501		-, wandafsluiter di ≤ 500 mm		VH	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
			<u>Knijpconstructie R104a - Ter Priemstraat</u>						
			Ter plaatse gegoten betonconstructie incl. knijpopening en bypass met schuif volgens detailtekening. Het betreft een knijpconstructie met overstortmuur bestaande uit 2 kamers. Incl. alle grondwerk, aansluiting en 2 ingebetoneerde deksels type 5 inscriptie RWA.						
	0703.uvxyz		Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3						
222	0703.00001		Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput	7-3.5.1.2.A	GP	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
223	0703.00004		Aanvulling met zand	7-3.5	VH	m³	20,00	€ 18,00	€ 360,00
224	0703.00006		Fundering van schraal beton	7-3.5.1.2.A	VH	m²	3,00	€ 35,00	€ 105,00

225	0703.00007		Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton	9-3	VH	m³	9,12	€ 850,00	€ 7.752,00
			Volume gewapend beton (Ter Priemstraat) - bodemplaat (0,30 m) = 2,26 m³						
			Volume gewapend beton (Ter Priemstraat) - opgaand betonwerk: (0,20 m) = 4,60 m³						
			Volume gewapend beton (Ter Priemstraat) - dekplaat (0,25 m) = 2,26 m³						
226	0703.00008		Wapeningsstaal m.i.v. plooiën, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	9-3	VH	kg	1.095,00	€ 2,50	€ 2.737,50
227	0703.00009		Maken van stroomprofiel	9-3	VH	m³	1,50	€ 400,00	€ 600,00
228	0703.00013	*	Plaatsen van schacht en afdekking (dekstel type 5, klasse D400) - RWA-inscriptie voor RWA-kamer en DWA-inscriptie voor 2 DWA-kamers	7-3.5.1.2	VH	m	1,20	€ 510,00	€ 612,00
229	0703.00014		Leveren en plaatsen van duikschot in RVS 304 + bevestiging op overstortdrempel	3-12.22	VH	m	1,00	€ 85,00	€ 85,00
230	0703.00015		Leveren en plaatsen van in hoogte verstelbare overstortrand in RVS 304 + bevestiging	3-12.22	VH	m	1,00	€ 88,00	€ 88,00
	0706.3vxyz		Wandafsluiter volgens 7-6.3						
			Wandafsluiter voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	7-6.3					
231	0706.30250	*	-, 250 mm, leveren en plaatsen van een wandafsluiter in overstortconstructie O1 met nuttige opening van diameter 250 mm met inbegrip van het overbrengings- en bedieningsmechanisme en bevestigingsmateriaal in RVS, plaatsen van dekselopening boven wandafsluiter om deze te kunnen bedienen		VH	m	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	7-6.3					
232	0706.30501		-, wandafsluiter di ≤ 500 mm		VH	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
	****.*****		Ter plaatsen gegoten betonconstructie						
233	****.*****	*	Ter plaatse gegoten betonconstructie incl. knijpopening en bypass met schuif volgens detailtekening. Het betreft een knijpconstructie met overstortmuur bestaande uit 2 kamers. Incl. alle grondwerk, aansluiting en 2 ingebetoneerde deksels type 5 inscriptie RWA.		TP	-	1,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	****.*****		Bouwen van put op bestaande leiding						
234	****.*****	*	Bouwen van put op bestaande leiding (R104b), inclusief bovenbouw met deksel type 5 op leiding D400 mm		TP	-	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
			<u>Overstortconstructie R130a - Nieuwstraat</u>						
			Ter plaatse gegoten betonconstructie zonder knijpopening, zonder bypass. Het betreft een constructie met overstortmuur bestaande uit 2 kamers, Incl. alle grondwerk, aansluiting en 2 ingebetoneerde deksels type 5 inscriptie RWA.						
	0703.uvxyz		Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3						
235	0703.00001		Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput	7-3.5.1.2.A	GP	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
236	0703.00004		Aanvulling met zand	7-3.5	VH	m³	20,00	€ 18,00	€ 360,00
237	0703.00006		Fundering van schraal beton	7-3.5.1.2.A	VH	m²	3,00	€ 35,00	€ 105,00
238	0703.00007		Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton	9-3	VH	m³	9,00	€ 850,00	€ 7.650,00
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - bodemplaat (0,30 m) = 2 m³						
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - opgaand betonwerk: (0,20 m) = 5 m³						
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - dekplaat (0,25 m) = 2 m³						

239	0703.00008		Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	9-3	VH	kg	1.080,00	€ 2,50	€ 2.700,00
240	0703.00009		Maken van stroomprofiel	9-3	VH	m³	1,50	€ 400,00	€ 600,00
241	0703.00013	*	Plaatsen van schacht en afdekking (dekstel type 5, klasse D400) - RWA-inscriptie voor RWA-kamer en DWA-inscriptie voor 2 DWA-kamers	7-3.5.1.2	VH	m	1,20	€ 510,00	€ 612,00
242	0703.00014		Leveren en plaatsen van duikschot in RVS 304 + bevestiging op overstortdrempel	3-12.22	VH	m	1,00	€ 85,00	€ 85,00
243	0703.00015		Leveren en plaatsen van in hoogte verstelbare overstortrand in RVS 304 + bevestiging	3-12.22	VH	m	1,00	€ 88,00	€ 88,00
	0706.3vxyz		Wandafsluiter volgens 7-6.3						
			Wandafsluiter voor buizen met diameter of breedte rechthoekige opening =	7-6.3					
244	0706.30250	*	-, 250 mm, leveren en plaatsen van een wandafsluiter in overstortconstuctie O1 met nuttige opening van diameter 250 mm met inbegrip van het overbrengings- en bedieningsmechanisme en bevestigingsmateriaal in RVS, plaatsen van dekselopening boven wandafsluiter om deze te kunnen bedienen		VH	m	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			Beproeving wandafsluiter op waterdichtheid	7-6.3					
245	0706.30501		-, wandafsluiter di ≤ 500 mm		VH	st	1,00	€ 250,00	€ 250,00
			<u>Kruisingsconstructie R140b - Nieuwstraat</u>						
			Kruising van DWA D250 mm onder RWA D1000 mm, DWA door vloeï van inspectieput RWA leiding (zie detailtekening).						
	0703.uvxyz		Toegangs- en verbindingsputten volgens 7-3						
246	0703.00001		Globale prijs voor het grondwerk voor de bouwput	7-3.5.1.2.A	GP	euro	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
247	0703.00004		Aanvulling met zand	7-3.5	VH	m³	20,00	€ 18,00	€ 360,00
248	0703.00006		Fundering van schraal beton	7-3.5.1.2.A	VH	m²	3,00	€ 35,00	€ 105,00
249	0703.00007		Bodemplaat van gewapend beton, opgaand betonwerk en dekplaat van gewapend beton	9-3	VH	m³	2,00	€ 850,00	€ 1.700,00
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - bodemplaat (0,30 m) = 0,30 m³						
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - opgaand betonwerk: (0,20 m) = 1,50 m³						
			Volume gewapend beton (Nieuwstraat) - dekplaat (0,25 m) = 0,20 m³						
250	0703.00008		Wapeningsstaal m.i.v. plooien, binden, plaatsen van afstandhouders e.d.	9-3	VH	kg	240,00	€ 2,50	€ 600,00
251	0703.00009		Maken van stroomprofiel	9-3	VH	m³	1,50	€ 400,00	€ 600,00
252	0703.00013		Plaatsen van schacht en afdekking (dekstel type 5, klasse D400)	7-3.5.1.2	VH	m	1,20	€ 510,00	€ 612,00
	****.*****		Bouwen van put op bestaande leiding						
253	****.*****	*	Bouwen van put op bestaande leiding (D400), inclusief bovenbouw met deksel type 5 op leiding D400 mm		VH	st	4,00	€ 3.000,00	€ 12.000,00
254	****.*****	*	Bouwen van put op bestaande leiding (D1000), inclusief bovenbouw met deksel type 5 op leiding D400 mm		VH	st	1,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	****.*****		Realiseren van nieuwe langsgrachten						
255	****.*****	*	Realiseren van nieuwe langsgrachten langsheen de Nieuwstraat		VH	m³	675,00	€ 15,00	€ 10.125,00
			Volume langsgrachten (Nieuwstraat): 325 m x 2,06 m³/m						
			Totaal volume langsgrachten (Nieuwstraat) = 669,50 m³ afronden naar 675 m³						

	1209.uvxyz		Ruimen van sloten volgens 12-9						
			Herprofilen van grachten teneinde aansluiting RWA te kunnen realiseren (aansluitingen Ooigembeek). Noot: alle werken aan grachten zijn steeds inclusief herstel van tijdelijke werkzone.						
			Ruimen van sloten volgens	12-9					
256	1209.02311	*	-, voor het profileren, niet-bekleed, doorsnede S > 1,5 m²		VH	m	50,00	€ 10,00	€ 500,00
			Nieuwstraat en leegstraat (totale lengte gracht): 50 m						
	0402.uvxyz		Grondverzet volgens 4-2						
257	0402.60002	*	Afvoer en storten van ruimingsspecie en andere verontreinigde materialen, afkomstig van het ruimen van te dempen sloten		VH	ton	33,00	€ 25,00	€ 825,00
			Nieuwstraat en leegstraat (totale lengte gracht): 50 m x 0,33 m³/m x 2 ton/m³ = 33 ton						
	**** . ****		Taludbekleding						
258	**** . ****	*	Taludbekleding en bodembekleding: drainerende betontegels op 15 cm drainerend schraal beton in bodem, eikenhouten palen met 2 kantplanken aan teen. Palen h.o.h. 1 m, lengte 3 m. Taluds voorzien met biodegradeerbaar gevuld geotextiel.		VH	m	50,00	€ 250,00	€ 12.500,00
			Nieuwstraat en leegstraat (totale lengte gracht - beide taluds te voorzien): 50 m						
259	**** . ****	*	Meerprijs taludbekleding met drainerende betontegels op 15 cm drainerend schraal beton aan kopmuur		VH	m	10,00	€ 250,00	€ 2.500,00
			Nieuwstraat en leegstraat (totale lengte te voorzien na kopmuur - beide taluds): 10 m						
			<u>Infiltratiegracht Nieuwstraat</u>						
	0402.uvxyz		Grondverzet volgens 4-2						
			Afgraving	4-2.1.2.1					
260	0402.10021	*	-, voor gebruik binnen de werf - code toe te voegen na TV		GP	-	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
			Nieuwstraat (hoeveelheid ter informatieve titel): 532 m³						
			Uitgraving met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP (incl. zeven en afvoer)	4-2.1.2.2					
261	0402.20054	*	-, in compacte grond - code toe te voegen na TV		GP	-	1,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00
			Nieuwstraat (hoeveelheid ter informatieve titel - code toe te voegen na TV): 812 m³						
			Afdekking met teelaarde, afkomstig van de werf	4-2.1.2.4					
262	0402.40010	*	-, dikte 20 cm - code 211/411		GP	-	1,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
			Nieuwstraat (hoeveelheid ter informatieve titel): 289 m³						
			Verwijderen van bodemvreemde materialen	4-2					
			Let op: zeven enkel na goedkeuring van de leidende ambtenaar en enkel voor gronden welke herbruikt worden binnen de werf.						
263	0402.40041	*	-, zeven van uitgegraven bodem - te herbruiken binnen de werf		VH	m³	1.344,00	€ 5,00	€ 6.720,00
			Nieuwstraat: 1344 m³						

264	0402.40042		-, afvoer van steenachtige materialen		VH	ton	268,80	€ 10,00	€ 2.688,00
			Nieuwstraat: 1344 m³ x 10% x 2 ton/m³ = 268,80 ton						
265	0402.40043		-, afvoer van bodemvreemde materialen		VH	ton	120,96	€ 40,00	€ 4.838,40
			Nieuwstraat: 1344 m³ x 4,5% x 2 ton/m³ = 120,96 ton						
	1302.12xyz		Erosiewerende biodegradeerbare geotextielen en matrassen volgens 13-2.12						
266	1302.12002		Biologisch afbreekbare geotextielen voor het tijdelijk onderdrukken van erosie ten gevolge van wind en regen, gevulde geotextielen	13-2.12	VH	m²	1.625,00	€ 8,00	€ 13.000,00
			Nieuwstraat: 1625 m²						
	****.*****		Taludbekleding						
267	****.*****	*	Meerprijs taludbekleding met drainerende betontegels op 15 cm drainerend schraal beton aan kopmuur		VH	m	20,00	€ 250,00	€ 5.000,00
			Nieuwstraat (totale lengte 2 m te voorzien na kopmuur - beide taluds + bodem): 20 m						
Totaal hoofdstuk 2.2 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (75% AGB – 25% RioPact – 0% Oostrozebeke):									€ 2.985.532,90
ALGEMENE SAMENVATTING									
	Hoofdstuk 1 – Bovenbouw								€ 2.584.464,00
	Totaal hoofdstuk 1.1 – Niet subsidieerbare wegeniswerken (0% AGB – 68,5% Riopact – 31,5% Oostrozebeke):								€ 2.350.559,00
	Totaal hoofdstuk 1.2 – Subsidieerbare wegeniswerken (100% Kopenhagenfonds):								€ 233.905,00
	Hoofdstuk 2 – Rioleringswerken								€ 3.397.410,40
	Totaal hoofdstuk 2.1 – Niet subsidieerbare rioleringswerken (0% AGB – 100% RioPact – 0% Oostrozebeke):								€ 411.877,50
	Totaal hoofdstuk 2.2 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (75% AGB – 25% RioPact – 0% Oostrozebeke):								€ 2.985.532,90
								ALGEMEEN TOTAAL DER WERKEN (excl. BTW):	€ 5.981.874,40
								ALGEMEEN TOTAAL DER WERKEN (incl. BTW):	€ 7.238.068,02
KOSTENVERDELING PER PARTIJ (excl. BTW)									
								AANDEEL	BEDRAG
	AANDEEL AANVULLENDE GEWESTBIJDRAGE (excl. BTW):								€ 2.239.149,68
	Aandeel op Hoofdstuk 2.2 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (75% AGB – 25% RioPact – 0% Oostrozebeke)							75%	€ 2.239.149,68
	AANDEEL RIOPACT (excl. BTW):								€ 2.768.393,64
	Aandeel op Hoofdstuk 1.1 – Niet subsidieerbare wegeniswerken (0% AGB – 68,5% RioPact – 31,5% Oostrozebeke)							68,5%	€ 1.610.132,92
	Aandeel op Hoofdstuk 2.1 – Niet subsidieerbare rioleringswerken (0% AGB – 100% RioPact – 0% Oostrozebeke)							100%	€ 411.877,50

Aandeel op Hoofdstuk 2.2 – Rioleringswerken met aanvullende gewestbijdrage (75% AGB – 25% RioPact – 0% Oostrozebeke)					25%	€ 746.383,23
AANDEEL KOPENHAGENFONDS (excl. BTW):						€ 233.905,00
Aandeel op Hoofdstuk 1.2 – Subsidieerbare wegeniswerken (100% Kopenhagenfonds)					100%	€ 233.905,00
AANDEEL GEMEENTE OOSTROZEBEKE (excl. BTW):						€ 740.426,09
Aandeel op Hoofdstuk 1.1 – Niet subsidieerbare wegeniswerken (0% AGB – 68,5% RioPact – 31,5% Oostrozebeke)					31,5%	€ 740.426,09
					TOTAAL SUBSIDIEERBAAR (excl. BTW):	€ 2.473.054,68
					TOTAAL NIET SUBSIDIEERBAAR (excl. BTW):	€ 3.508.819,73
					ALGEMEEN TOTAAL DER WERKEN (excl. BTW):	€ 5.981.874,40
KOSTENVERDELING PER PARTIJ (incl. BTW)						
AANDEEL VERSCHILLENDE PARTIJEN (incl.BTW)						
Aandeel AGB (incl. BTW)						€ 2.709.371,11
Aandeel RIOPACT (incl. BTW)						€ 3.349.756,30
Aandeel KOPENHAGENFONDS (incl. BTW)						€ 283.025,05
Aandeel GEMEENTE OOSTROZEBEKE (incl. BTW)						€ 895.915,56
					TOTAAL SUBSIDIEERBAAR (incl. BTW):	€ 2.992.396,16
					TOTAAL NIET SUBSIDIEERBAAR (incl. BTW):	€ 4.245.671,87
					ALGEMEEN TOTAAL DER WERKEN (incl. BTW):	€ 7.238.068,02
Opgemaakt door de BVBA Studiebureau ir. ch. Lobelle 8490 Jabbeke (Varsenare), de 15de april 2026						
ir. Robin LOBELLE, zaakvoerder						
Aanvaard door ondergetekende Aannemer der werken, 8780 Oostrozebeke, de						
.....						